

Białośliwie, dnia 22.03.2023 r.

Znak sprawy: ZP.271.1PŁ.2023

ZAWIADOMIENIE Nr 5

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania :

<https://ezamowienia.gov.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2023/BZP 00124956/01 z dnia 08.03.2023 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania i wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - dalej ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień :

1. Proszę o jednoznaczne określenie w jaki wzór ma być układana kostka kamienna na jezdni i na chodnikach? W dokumentacji są podane trzy wzory, do wykonania każdego z zaproponowanych wzorów potrzebny jest inny nakład pracy. W celu rzetelnej kalkulacji proszę o jednoznaczne określenie wzoru układania kostki granitowej na jezdni i chodnikach.

Odp.

Zamawiający informuje, że kostka kamienna na jezdni i chodnikach ma zostać ułożona zgodnie ze wzorem wskazanym w **projekcie budowlanym str. 41 pkt 7, ppkt 7.5 c) rzędówka**.

2. Proszę o potwierdzenie że cała kostka z rozbiórki nadaje się do ponownego wbudowania.

Odp.

Projekt zakłada maksymalne wykorzystanie istniejących materiałów kamiennych. Ostateczna ocena przydatności materiałów kamiennych do ponownego wbudowania możliwa będzie po ich rozbiórce, a ich przydatność w dużej mierze będzie zależna od sposobu rozbiórki i oczyszczania. Materiały zniszczone podczas rozbiórki muszą zostać wymienione na nowe.

3. Proszę o potwierdzenie że cała kostka z rozbiórki wystarczy na zrealizowanie 100% projektowanego zakresu robót brukarskich.

Odp.

Ocenę ilościową przeprowadzono na podstawie przedmiarów sporządzonych na mapie do celów projektowych - przeprowadzona analiza wykazała, że ilość materiałów kamiennych z rozbiórki jest wystarczająca do wykonania projektowanych nawierzchni. Przydatność

materiału w dużej mierze będzie zależna od sposobu rozbiórki i oczyszczania, a materiały zniszczone podczas rozbiórki muszą zostać wymienione na nowe.

4. Czy należy odtworzyć istniejące ścieki przykrawężnikowe z kostki 18/20?

Odp.

Nie należy odtwarzać ścieków przykrawężnikowych.

5. Czy zakresie Wykonawcy jest nasadzenia kompensacyjne drzew (w miejscach po wycince czterech drzew)?

Odp.

Zakres robót nie obejmuje nasadzeń kompensacyjnych.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany w treści SWZ w sposób następujący :

W załączniku Nr 6 do SWZ pn. Projekt umowy zmienia się :

W § 7 ust. 1 pkt. 6) otrzymuje brzmienie :

- 6) Rozliczenie przyznanego dofinansowania z Funduszu Polski Ład **w kwocie zł brutto** nastąpi po złożeniu do Zamawiającego faktury końcowego rozliczenia – nie wcześniej, jak po zakończeniu i odebraniu wszystkich robót na podstawie protokołu końcowego odbioru robót bez istotnych wad (z zestawieniami rzeczowo-finansowym) wraz ze złożonymi dokumentacjami powykonawczymi zaakceptowanymi przez Inżyniera i zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

Wójt Gminy Białosłowie
Krzysztof Rutkowski