


ARCHITEKTURA
RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ
skala 1:50



ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU

C-24, kl. użytkowania konstrukcji kl.2

Krokiew K1,K2,K3 8x20cm co 69cm
w-k nosn.przesło 0,621<1,ugiecie odc.srodk. 59,8%

Krokiew K4 przy kłapie oddymiającej 12x20cm co104cm (138+69)/2=104cm
w-k nosn.przesło 0,511<1,ugiecie odc.srodk. 50,4%


Wymian W1 przy kłapie oddymiającej 12x12cm l=138cm
w-k nosn.przesło 0,318<1,ugiecie odc.srodk.32,9%

UWAGA:

WYKONAĆ DOKŁADNIE POŁĄCZENIA ELEMENTÓW
WIĘŻBY DACHOWEJ NA ŚRUBY M14.
DODATKOWO NA POŁĄCZENIACH
GWOZDZIE ORAZ ZŁĄCZA TYPU NP. BMF.
WSZYSTKIE ELEMENTY WIĘŻBY DACHOWEJ
ZAIMPREGNOWAĆ PREPARATAMI GRZYBO-
- OGNIOSCHRONNYMI DO "NRO".
NA MURACH I ELEMENTACH ŻELBETOWYCH
OWINAĆ PAPĄ IZOLACYJNĄ, LUB FOLIA DWA RAZY!
WYMIARY SPRAWDZIĆ DODATKOWO NA BUDOWIE

UWAGA:

MURŁATY I PŁATWIE DOLNE KOTWIONE W WIENCACH OBWODOWYCH
NA ŚRUBY M14 (F1140MM) OCYNKOWANE CO 1,20M.
DODATKOWO NA POŁĄCZENIACH
GWOZDZIE ORAZ ZŁĄCZA TYPU BMF.

	PROJEKTOWANIE I NADZÓR mgr inż. ROBERT KURYS		INWESTYCJA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W MŚC. WŁODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901_1-WŁODAWA OBRĘB: 1-0001 WŁODAWA KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-XI INWESTOR: GMINA MIEJSKA WŁODAWA 22-200 WŁODAWA AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41		FAZA: ARCHITEKTURA
	BIURO PROJEKTOWE UL. MICKIEWICZA 7A TEL./FAX (82) 5722165 TEL. KOM. 601 165 975 e-mail: robert-kurys@wp.pl				
RYSUNEK			SKALA		NR
RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ			1:50		
FUNKCJA		MIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	POPS
Projektant w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		mgr inż. arch. Mirosław Dieduch	234/LBOKK/2018 LOIARP LB-0369	07.04.2021	
Projektant sprawdzający w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		mgr inż. arch. Wioletta Chazan	106/LBOKK/2013 LOIARP LB-0249	07.04.2021	
Projektant sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń		inż. Mirosław Dieduch	LUB/0243/POOK/14	07.04.2021	
Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń		inż. Jan Kurys	91/69 980/CH/92	07.04.2021	
Opracował: br. konstr.-bud, architekt.		mgr inż. Robert Kurys	7342/CH/10/98	07.04.2021	