ARCHITEKTURA

ELEWACJE BUDYNKU

skala 1:100



ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNA

OZNACZENIA DO ELEWACJI BUDYNKU–ROZBUDOWA O KLATKĘ SCHODOWĄ:

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE– TYNK STRUKTURALNY SILIKAT "BARANEK" GR.1,5MM W KOLORZE SZARYM/GRAFIT JASNYM –

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE– TYNK STRUKTURALNY SILIKAT "BARANEK" GR.1,5MM W KOLORZE SZARYM/GRAFIT CIEMNYM–

COKÓŁ–TYNK STRUKTURALNY SILIKAT "BARANEK" GR.1,5MM W KOLORZE SZARYM/GRAFIT CIEMNYM –

ELEMENTY ŚCIENNE DEKORACYJNE –
PŁYTKI KLINKIEROWE 25,0X6,0CM
W KOLORZE CEGŁASTYM JAK ŚCIANA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

SCHODY ZEWNĘTRZE –KOSTKA BRUKOWA BETONOWA O GR. 6,0CM SZARA
DASZEK NAD WEJŚCIEK W KONSTRUKCJI STALOWEJ MALOWANY PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM/GARFITOWYM CIEMNYM
STOLARKA OKIENNA PCV W KOLORZE BIAŁYM
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA–WEJŚCIE GŁÓWNE– ALUMINIUM "CIEPŁE" SYSTEMOWE W KOLORZE CIEMNYM SZARYM LUB CIEMNY GRAFIT

UWAGA:
DACH– BLACHA TRAPEZOWA TD18 O GR. 0,5MM Z KORYTKIEM ODPROWADZAJACYM WODĘ GRANIT ULTRAMAT POWŁOKA MAT W KOLORZE GRAFITOWYM– RAL 7024
WYSOKOŚĆ PROFILU 18MM, 25 LAT GWARANCJI

RYNNY DACHOWE– FI180MM ZE SPADKIEM 0,50%, RURY SPUSTOWE– FI150MM
RYNNY, RURY, OBRÓBKI BLACHARSKIE W KOLORZE POKRYCIA DACHU
OBRÓBKI GZYMSÓW MIĘDZYKONDYGNACYJNYCH, PAS NADRYNNOWY I ZARYNNOWY Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE POKRYCIA DACHU
OBRÓBKI PODOKIENNIKÓW BUDYNKU Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE POKRYCIA DACHU
OBRÓBKA KLAPY ODDYMIAJĄCO–WENTYLACYJNEJ WRAZ Z POKRYCIEM DACHU.

BLACHA JAK POKRYCIE DACHU

BALUSTRADA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO O WYSOKOŚCI H=110,0CM, ODLEGŁOŚĆ OTWORÓW MIĘDZY ELEMENTAMI WYPEŁNIENIENIA DO 12,0CM
W KOLORZE SZARYM/GARFITOWYM CIEMNYM
PODSUFITKA PANELE PCV PEŁNE I PERFOROWANE Z WENTYLACJĄ–W KOLORZE DACHU

PROJEKTOWANIE I NADZÓR
mgr inż. ROBERT KURYŚ
BIURO PROJEKTOWE
UL. MICKIEWICZA 7A
TEL/FAX (82) 5722165
TEL KOM. 601 165 975
e-mail:robert-kurys@wp.pl

INWESTYCJA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W MIEJ. WŁODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061801_1–WŁODAWA OBRĘB: 1–0001 WŁODAWA KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO–XII

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WŁODAWA
22–200 WŁODAWA
AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41

FAZA: ARCHITEKTURA

OBIEKT: **ELEWACJE BUDYNKU** SKALA: 1:100 NR

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	mgr inż. arch. Mirosław Dieduch	234/LB0AK/2018 LOIMP/LB-0369	07.04.2021	
Projektant sprawdzający w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	mgr inż. arch. Wioleta Chrzan	106/LB0AK/2013 LOIMP/LB-0268	07.04.2021	
Projektant sprawdzający w specjalności konstrukcyjno–budowlanej do projektowania bez ograniczeń	inż. Mirosław Dieduch	LUB/0243/POOK/14	07.04.2021	
Projektant w specjalności konstrukcyjno–budowlanej do projektowania bez ograniczeń	inż.Jan Kuryś	91/88 WKŁ/OI/92	07.04.2021	
Opracował: br. konstr.–bud. architekt.	mgr inż. Robert Kuryś	7342/OI/10/98	07.04.2021	