

GRANICA Z DZIAŁKĄ SĄSIEDNIĄ DZ. NR 2424/5

KONSTRUKCJA  
RZUT FUNDAMENTÓW  
skala 1:50

BETON C16/20-B20

Stal: A-I St3SX-b  $\emptyset$

–stal strzemiona


Stal: A-IIIIN RB500W #

–stal zbrojeniowa

otulina-5,0cm

ław fundamentów  
etulina 2.0cm

otulina-2,0cm  
trzpieni żelbetowych



TZ-1- (24x24,0cm)

## TRZPIENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

4F1 ŻEBR.12MM-ZBROJENIE GŁÓWNE  
KOTWIONE W WIENCIE ŻELBETOWYM  
F16 CO 15,0CM-STRZEMIOMA  
I=80,0CM

Uwaga: Zbroić naroża zewnętrzne i wewnętrzne ław fundamentowych 2fi 12 górą i dołem o długości  $L=200\text{cm}$  wygięte pod kątem prostym po  $L=100,0\text{cm}$ .


UWAGA: ŁAWY FUNDAMENTOWE POSADOWIĆ NA GRUNCIE NOŚNYM—

WG. PRZĘKROJU POPRZECZNEGO A-A.

W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA GRUNT NIENOŚNY WYPEŁNIĆ  
WARSTWĄ CHUDEGO BETONU B10.

ROBOTY WYKONYWAĆ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ  
DOKONAĆ ODBIORU WYKOPIU PRZED ROBOTAMI

WYKONANIE ODBIORU WYROBU PRZED ROBOTAMI  
FUNDAMENTOWYMI I FUNDAMENTÓW PRZEZ INSPEKTORA NADZORU  
WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

					
PROJEKTOWANIE I NADZOR mgr inż. ROBERT KURYS					
BIURO PROJEKTOWE UL. MACHOWNIA 7A TEL. 061 627 165 875 e-mail: biuro@psa.pl					
INWESTOR: CENNA WIEŚKA WODIANA 22-200 WODIANA AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41					
Faza: KONSTRUKCJA					
PROJEKT	RZUT FUNDAMENTÓW	SALA NR	1:50	DAT.	
FUNKCJA	MET. I MATERIO	NR PRZEBUD.			POZIOM
Projektant i nadzorca w specjalności (nazwa) do projektowania bez ograniczeń	Inżynier Inżynier Działach	LUB/CI/POLK/14	07.04.2021		
Projektant w specjalności do projektowania bez ograniczeń	inż. Jan Kurys	91/69 860/ci/92	07.04.2021		
Opracował:	mgr inż. Robert Kurys	73x47/ci/10/98	07.04.2021		