



KONSTRUKCJA  
PRZEKROJE ŁAWY FUND.

SKALA 1:20

BETON C16/20-B20
Stal: A-I St3SX-b $\varnothing$
-stal strzemiona
Stal: A-IIIIN RB500W #
-stal zbrojeniowa
otulina-5,0cm
ław fundamentów
otulina-2,0cm
trzpieni żelbetonowych



F-3 i F-4



UWAGA: ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE POSADOWIĆ NA GRUNCIE NOŚNYM-  
WG. PRZEKROJU POPRZECZNEGO A-A  
W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA GRUNT NIENOŚNY WYPEŁNIĆ  
WARSTWĄ CHUDEGO BETONU B10.  
ROBOTY WYKONYWAĆ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIIONEJ  
DOKONAĆ ODBIORU WYKOPU PRZED ROBOTAMI  
FUNDAMENTOWYMI I FUNDAMENTÓW PRZEZ KIEROWNIKĄ BUDOWY  
WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

				<b>PROJEKTOWANIE I NADZÓR</b> mgr inż. ROBERT KURYŚ <b>BIURO PROJEKTOWE</b> UL. WICKENICZA 7A TEL./FAX (62) 7122 655 TEL. (62) 7122 657 e-mail: robert.kuryś@wp.pl			
<b>INWESTOR: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA</b> BUDYNKU WIEŻYCIU TEMPI ZACZYNIEJ W MIEJ. WICZOWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZAROWA 3 GMINA WICZOWA, 66-901, L- WICZOWA KATEGORIA OBEKTU BUDOWLANO- XI INWESTOR: GMINA WICZOWA 22-200 WICZOWA AL. JÓZEFA PRUSKIEGO 41				<b>FAZA: KONSTRUKCJA</b>			
<b>PRZEKROJE FUNDAMENTÓW 1:20</b>							
PROJEKT	WZ. I. NADZÓR	WZ. PROJEKT	DWA	PROJEKT			
Projektant, sporządził i kontrolował (proje- budowlany) bez ograniczeń				Inż. Miraslow Dzeduch LUB/0243/PROJ/14 07.04.2021			
Projektant w specjalności do projektowania obiektów bez ograniczeń				inż. Jan Kuryś 91/89 06/04/92 07.04.2021			
Opracował: br. konstr.-bud. architekt				mgr inż. Robert Kuryś 7142/04/10/98 07.04.2021			