

## KOSZTORYS ZEROWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych  
45312310-3 Ochrona odgromowa  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45261320-3 Kładzenie rynien

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego wieżyczki sędziowskiej - papa  
ADRES INWESTYCJI : ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno

DATA OPRACOWANIA : 2023-09-17

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2023-09-17

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Rozbiórka</b>				
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	140,220	0,00	0,00
2	d.1 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż anteny telewizyjnej	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Rozbiórka						0,00
<b>2</b>	<b>45261210-9</b>	<b>Nowe pokrycie papowe</b>				
3	KNNR 2 0507-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m <sup>2</sup>	941,875	0,00	0,00
4	KNNR 2 0507-01	Pokrycie dachów papą samoprzylepną jednowarstwową - elementy pionowe	m <sup>2</sup>	310,750	0,00	0,00
5	KNNR 2 0507-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową - elementy pionowe	m <sup>2</sup>	310,750	0,00	0,00
6	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb obwodu	50,000	0,00	0,00
7	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb	82,500	0,00	0,00
8	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy alu-cynk gr. 0,55mm	m <sup>2</sup>	140,220	0,00	0,00
9	KNNR 2 1105-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	0,640	0,00	0,00
Razem dział: Nowe pokrycie papowe						0,00
<b>3</b>	<b>45312310-3</b>	<b>Instalacja odgromowa</b>				
10	KNR 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą	szt.	130,000	0,00	0,00
11	KNR 4-03 0708-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m	130,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja odgromowa						0,00
<b>4</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Prace elektryczne</b>				
12	KNNR N005-01-03-01-01	Rura winidurowa gładka RL fi 18 N.T. na podłożu betonowym	metr	45,000	0,00	0,00
13	KNNR N005-02-03-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 wciągany do rur	metr	45,000	0,00	0,00
14	KNNR N005-03-11-03-00	Puszka odgałęźna mocowana do listwy elektroinstalacyjnej na podłożu betonowym	szt	5,000	0,00	0,00
15	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego - sterownik ogrzewania wpustów	szt	1,000	0,00	0,00
16	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10-20A	szt	1,000	0,00	0,00
17	KNNR N005-04-06-04-00	Montaż wpustu dachowego ogrzewanego	szt	5,000	0,00	0,00
Razem dział: Prace elektryczne						0,00
<b>5</b>	<b>45261320-3</b>	<b>Koryto zlewowe</b>				
18	KNR-W 4-01 0440-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - Zabudowa z płyty GK	m <sup>2</sup>	51,000	0,00	0,00
19	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>	47,000	0,00	0,00
20	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.	5,000	0,00	0,00
21	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m	29,000	0,00	0,00
22	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m <sup>2</sup>	28,000	0,00	0,00
23	KNR-W 2-15 0208-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	29,000	0,00	0,00
24	KNR-W 2-02 2005-03	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>	51,000	0,00	0,00
25	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>	51,000	0,00	0,00
26	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchnii wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	55,000	0,00	0,00
Razem dział: Koryto zlewowe						0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł