


| Oznaczenie obwodu | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis | Zasilanie z rozdzielnicy głównej | Sygnalizacja napięcia zasilania | Ochronnik przepięciowy typ 2 | zasilanie nawiewników okiennych pomieszczenia biurowe | zasilanie wentylatora dachowego | Gniazda wtykowe DATA pomieszczenia biurowe rezerwa | Gniazda wtykowe DATA pomieszczenia biurowe | Gniazda wtykowe DATA pomieszczenia biurowe | Gniazda wtykowe DATA pomieszczenia biurowe | Gniazda wtykowe DATA pomieszczenia biurowe rezerwa | Gniazda wtykowe DATA pomieszczenia biurowe rezerwa | Gniazda wtykowe DATA pomieszczenia biurowe rezerwa | Gniazda wtykowe DATA pomieszczenia biurowe rezerwa | Gniazda wtykowe DATA pomieszczenia biurowe rezerwa |
| Moc | 5kW | | | 300W | 160W | | 1900W | 1900W | 1200W | | | | | |
| Przekrój przewodu | 5x10 | | | 3x1,5 | 3x1,5 | | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | | | | | |
| Typ kabla | YDYżo | | | YDYżo | YDYżo | | YDYżo | YDYżo | YDYżo | | | | | |

UWAGI:

Układ sieci TN–S

Ochrona przeciwporażeniowa:

- samoczynne szybkie wyłączenie zasilania
- wyłączniki różnicowo–prądowe 30mA


JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE ANDRZEJ WIERZBOWSKI
Piotrków Trybunalski 97-300, ul. Szkolna 56
tel. (+48)604 603 303
www.awierzbowski.pl
e-mail: biuro@awierzbowski.pl


INWESTOR: GMINA ROZPRZA
Rozprza 97-340, al. 900-lecia 3

OBIEKT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY W ROZPRZY, al. 900-lecia 3 Rozprza (dz. nr ewid. 16 obr. Rozprza)

PROJEKTANT: Andrzej Goszczyński, upr. nr 372/94/WŁ
specjalność: instalacyjna branży elektrycznej

DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2023

TEMAT RYSUNKU: Rozdzielnia TKO. Schemat ideowy

SKALA:

NUMER RYSUNKU: PT E 4.0

NUMER PROJEKTU:

DATA ODDANIA:

NR STRONY:

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY


WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 2006 NR 90 POZ. 631 Z PÓŹN. ZM.)