

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421132-8 Instalowanie okien

NAZWA INWESTYCJI : KPP Przysucha wymiana okien
ADRES INWESTYCJI : Plac 3 Maja 4, 26-400 Przysucha
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Gut (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 14.11.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.11.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-04 kuchnia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,49	m ² m ²	2,490	
				RAZEM	2,490
3	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW współczynnik przenikania ciepła okna U/(MAX)=0,9 [W/M2/*K] kolor ciemny brąz 1,55*1,61+1,08*1,61	m ² m ²	4,234	
				RAZEM	4,234
4	NNRNKB 202 0841-06 analogia	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ościeżach o szer.ponad 25 cm (4,77+4,3)*0,36	m ² m ²	3,265	
				RAZEM	3,265
5	KNR-W 2-02 1519-01 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną 3,265	m ² m ²	3,265	
				RAZEM	3,265
6	kalk. własna	Montaż rolet okiennych 4,234	m ² m ²	4,234	
				RAZEM	4,234