
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki drzwiowej

ADRES INWESTYCJI: Kwidzyn , ul.Łąkowa 32/3

NAZWA INWESTORA: ZAKŁAD DO SPRAW INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

ADRES INWESTORA: 82-500 Kwidzyn , ul. Warszawska 19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Renata Kazimierska

DATA OPRACOWANIA: 05.09.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Wymiana drzwi wejściowych			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2- demontaż drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 antywłamaniowe z dwoma zamkami i ościeżnicą oraz obróbką osadzenia doprowadzenia do stanu sprzed wymiany.	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
2		Wywóz i utylizacja			
3 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,250	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
4 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
5 d.2	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m3		
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250