

Prace remontowe budowlane wewnętrzne- naprawa i malowanie popękanych ścian w 4 salach lekcyjnych, holu i korytarzu

Zespół Szkoło-Przedszkolny w Dębogórze
KOD CPV 45410000-4 Tynki i okładziny wewnętrzne
KOD CPV 45442100-8 Malowanie

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Prace remontowe budowlane		
1u	KNR 2-02 0-0 Demontaż i ponowny montaż korkowych tablic, elementów drewnianych i dekoracyjnych , karniszy okiennych zawieszonych na ścianach, które uniemożliwiałyby wykonanie prac budowlanych	kpl	1,000
2	KNR 4-01 819-15 Rozebranie luźnej wykładziny ściennej z płytek/ sala lekcyjna nr 3/	m2	2,080
3	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach -4 sale lekcyjne, hol i korytarz	m2	815,850
4	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie -sale lekcyjne i korytarz	m2	717,735
5	KNR 4-04 1105-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowładkowym na odległość do 1 km	m3	1,500
6	KNR 4-04 1105-2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km [S=10]	m3	1,500
7u	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 0-0 Utylizacja	m3	1,500
8	KNR 0-12 IGM 829-1 Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża	m2	2,080
9	KNR 0-12 IGM 829-6 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 20x25cm	m2	2,080
10	KNR 4-01 703-1 Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach, filarach, pilastrach -w salach lekcyjnych przyjęto umocowanie siatek tynkarskich na całych powierzchniach ścian ze względu na liczne spękania - w korytarzach w miejscach spękań mocować siatkę tynkarską o szer.ok. 60 cm	m2	432,475
11	KNR 4-01 703-2 Umocowanie siatek tynkarskich na stropach płaskich, podciągach	m2	60,678
12	KNR 4-01 704-1 Powlekanie siatki tynkarskiej na ścianach i stropach z przeszlifowaniem i wygładzeniem	m2	493,153
13	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych- ściany pod malowanie farbami lateksowymi i olejnymi	m2	815,85
14	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian-kolor	m2	815,850
15	KNR 4-01 1208-1 Lakierowanie 1-krotne ścian uprzednio malowanych farbą lateksową - lakierowanie lamperii z użyciem lakieru bezbarwnego wodnego	m2	274,997
16	KNR 4-01 1208-1 Lakierowanie 1-krotne ścian uprzednio malowanych farbą lateksową - lakierowanie lamperii z użyciem lakieru bezbarwnego wodnego- druga warstwa	m2	274,997
17	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych- sufit	m2	717,74
18	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami lateksowymi odpornymi na ścieranie kolor biały- dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	717,740

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
----	-------	-----------------	-------

----- Koniec wydruku -----