


MATEST Sp z o.o. ul. Rataja 10, 05-850 Pogorzew			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 12					Zał.Nr: 2-12				
Rejon: DP 3500E Miejscowość: Pajęczno-Będków Powiat: pajęczański Województwo: łódzkie			Obiekt: Przebudowa DP 3500E Zleceniodawca: eEWu Rafał Włodarczyk			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy						
						Rzędna:						
						Skala 1 : 25		Data wiercenia: 2015-08-04				
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Grubość	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Nawierzchnia asfaltowa	0.1	-				
				0.100	Podb. z kruszywa otoczanego asfalt	0.05						
				0.150	Podbudowa z kruszywa łamanego	0.1						
				0.250	Podbudowa stabilizowana spoiwem	0.11						
				0.360	piasek drobny		1.04	Pd	mw/w	szg	0.55	
				1.400	piasek gliniasty	0.6	Pg				0.15	
				2.000	glina piaszczysta	1	Gp	w	tpl		0.25	
				3.0		0						
				3.000								