

<u>Inwestor:</u>	Jastrzębski Zakład Komunalny 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 17D	„TECHMEKO” Spółka z o.o. 44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312
<u>Obiekt:</u>	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	
<u>Adres:</u>	UL. KATOWICKA 1-3 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ; DZIAŁKA NR 12-447	www.techmeko.pl ; e-mail: sekretariat@techmeko.pl

Informacja dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ WRAZ Z NAPISEM Z NAZWĄ
OSIEDLA "OSIEDLE MORCINKA"

Adres budowy:

44-335 JASTRZĘBIE – ZDRÓJ, UL. KATOWICKA 1-3
DZIAŁKA NR: 12-447

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Jastrzębski Zakład Komunalny
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 17D

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację:

mgr inż. Jacek SZYBIŃSKI
44-207 Rybnik, ul. Podleśna 90D

Nazwa i adres jednostki projektowania:

„TECHMEKO” Sp. z o.o.
44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A

<u>Inwestor:</u>	Jastrzębski Zakład Komunalny 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 17D	„TECHMEKO” Spółka z o.o. 44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312
<u>Obiekt:</u>	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	
<u>Adres:</u>	UL. KATOWICKA 1-3 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ; DZIAŁKA NR 12-447	www.techmeko.pl ; e-mail: sekretariat@techmeko.pl

Informacja BiOZ

została sporządzona według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zamierzenie budowlane obejmuje montaż napisu z nazwą osiedla wraz z konstrukcją wsporczą.

2. Wykaz poszczególnych robót

- prace przygotowawcze:
 - wykonanie ogrodzenia wokół budynku;
 - wykonanie oznakowania miejsca budowy;
 - zabezpieczenie miejsca budowy i miejsca składowego;
- prace rozbiórkowe:
 - wykonanie otworów w dachu budynku pod słupy nośne konstrukcji wsporczej;
- prace montażowe:
 - montaż elementów nośnych w przestrzeni stropodachu;
 - montaż elementów stalowych ponad powierzchnią dachu;
 - montaż liter i pozostałych elementów napisu;
 - prace instalacyjne:
 - podłączenie napisu do zasilania energii elektrycznej;
 - podłączenie konstrukcji do instalacji odgromowej;
 - prace wykończeniowe i porządkowe:
 - zabezpieczenie i odtworzenie pokrycia dachu w miejscu przeprowadzenia słupów nośnych konstrukcji;
 - rozebranie ogrodzenia oraz uporządkowanie terenu.

3. Wykaz istniejących obiektów

Elementy przeznaczone do montażu zabudowane będą na dachu budynku wielorodzinnego, 11 kondygnacyjnego, wykonanego w technologii wielkiej płyty.

Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, odgromową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

4. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie życia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W obszarze planowanej inwestycji znajdują się istniejące przewody i instalacje. Podczas wszelkich robót prowadzonych w pobliżu przewodów należy zachować szczególną ostrożność i stosować środki ochrony indywidualnej.

5. Zagrożenia występujące w czasie realizacji robót

Zagrożeniem przy realizacji robót budowlanych będzie:

- transport poziomy i pionowy materiałów – w przeciągu całego okresu trwania robót budowlanych;
- praca na wysokości – upadek z wysokości ludzi i materiałów – prace montażowe i wykończeniowe, w przeciągu całego okresu trwania robót;
- roboty instalacyjne;
- zwarcie instalacji elektrycznej;
- nieuprzątnięty plac budowy;
- praca maszyn budowlanych.

<u>Inwestor:</u>	Jastrzębski Zakład Komunalny 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 17D	„TECHMEKO” Spółka z o.o. 44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312
<u>Obiekt:</u>	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	
<u>Adres:</u>	UL. KATOWICKA 1-3 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ; DZIAŁKA NR 12-447	www.techmeko.pl ; e-mail: sekretariat@techmeko.pl

6. Instruktaże pracowników

W zakresie szkoleń instruktażowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy ująć następujące elementy:

- instruktaże stanowiskowe informujące o możliwościach zagrożenia i sposobach postępowania w przypadku ich wystąpienia przeprowadza kierownik robót zgodnie z opracowanym planem BIOZ uwzględniającym branżową specyfikację prowadzenia robót;
- zwrócenie uwagi na konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej (tj. odzież ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony słuchu i wzroku, maski przeciwpyłowe, okulary ochronne, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa itp.);
- wyznaczenie osób bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi;
- pracownicy powinni mieć odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac świadczące o ich przeszkoleniu oraz stosowne badania lekarskie;
- podwykonawcy branżowi, przeprowadzają instruktaże uwzględniające specyficzne zagrożenia BHP – wg. własnych planów BIOZ;
- Wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające powstawaniu niebezpieczeństw.

Należy zapewnić następujące środki zapobiegawcze:

- ogrodzenie terenu budowy (brak dostępu dla osób postronnych i nieupoważnionych);
- przewidzieć ochronę budowy;
- wyznaczyć strefy prowadzenia robót przez zastosowanie taśm BHP ostrzegawczych i umieszczenie tablic ostrzegawczych, oświetlenia placu budowy;
- budowę wyposażyć w gaśnice;
- zapewnić pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcją udzielenia pierwszej pomocy w miejscach łatwo dostępnych;
- miejsce zlokalizowania apteczki oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a podległym pracownikom przekazać informację o tej lokalizacji na szkoleniu BHP;
- udostępnić pracownikom telefon komórkowy, a w miejscu jego przechowywania umieścić karty z telefonami alarmowymi;
- wyposażyć wszystkich pracowników w środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki bezpieczeństwa itp.;
- prace szczególnie niebezpieczne prowadzić pod odpowiednim nadzorem;
- pracownik wykonujący prace szczególnie niebezpieczne winien być przez cały czas asekurowany przez innego pracownika.

8. Zalecenia B.H.P.

Inicjując stanowisko pracy należy udzielić pracownikowi przed przystąpieniem do pracy, instruktaż stanowiskowy, który winien zapoznać pracownika z:

- zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy,
- sposobami ochrony przed zagrożeniem,
- metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Wskazane jest przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego znajomość przepisów. Odbycie przez pracownika instruktażu stanowiskowego powinno być każdorazowo udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy.

Pracownik przed przystąpieniem do pracy winien przejść badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy, potwierdzające zdolność pracownika do wykonywania pracy danego rodzaju (z uwzględnieniem prac na wysokości).

<u>Inwestor:</u>	Jastrzębski Zakład Komunalny 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 17D	„TECHMEKO” Spółka z o.o. 44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312
<u>Obiekt:</u>	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	
<u>Adres:</u>	UL. KATOWICKA 1-3 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ; DZIAŁKA NR 12-447	www.techmeko.pl ; e-mail: sekretariat@techmeko.pl

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich z zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm)

Opracowanie:

mgr inż. Jacek SZYBIŃSKI