

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

OBIEKT:

KAPLICZKA ŚW. PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
DZIAŁKI NR 10945 I 4148

ZADANIE:

REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

INWESTOR:

GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
UL. RYNEK 35
34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

JEDNOSTKA

INŻ OBSŁUGA BUDOWNICTWA

AUTORSKA:

RAFAŁ CZYRNEK
32-434 SKOMIELNA BIAŁA 577

AUTOR

MGR INŻ. RAFAŁ CZYRNEK

OPRACOWANIA:

SKOMIELNA BIAŁA

LISTOPAD 2023

Inwestycja:REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

SPIS TREŚCI

1.1	NAZWA I ADRES PRZEDMIOTU OPRACOWANIA	3
1.2	INWESTOR	3
1.3	PODSTAWA WYKONYWANIA PRAC	3
2	OPIS OBIEKTU	3
2.1	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	3
2.2	LOKALIZACJA OBIEKTU	4
2.3	OPIS UKŁADU I PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW	5
2.4	DANE KUBATUROWE	5
3	OCENA STANU TECHNICZNEGO	5
3.1	OPIS STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW OBIEKTU.	5
3.1.1	ŚCIANY I TYNKI	5
3.1.2	STOLARKA	6
3.1.3	DACH I POKRYCIE	6
3.1.4	PODŁOGA	6
3.1.5	SUFIT	6
3.2	OGÓLNY STAN TECHNICZNY OBIEKTU I WNIOSKI WYKONAWCZE.	6
4	OPIS TECHNICZNY PRAC	7
4.1	OGÓLNY OPIS PRAC	7
5	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA	8
6	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	10

Inwestycja:REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

DANE OGÓLNE**1.1 NAZWA I ADRES PRZEDMIOTU OPRACOWANIA**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa robót związanych z realizacją inwestycji pn:

Remont zabytkowej kapliczki pw. Przemienienia Pańskiego W Krościenku nad Dunajcem

Powyższy remont ma charakter remontu konserwatorskiego

1.2 INWESTOR

Gmina Krościenko nad Dunajcem

Ul. Rynek 35

34-450 Krościenko nad Dunajcem

1.3 PODSTAWA WYKONYWANIA PRAC

- Zlecenie i umowa
- Uzgodnienia i wytyczne projektowe, podane przez Inwestora,
- Wizje lokalne i pomiary obiektu.
- Program Prac Konserwatorskich opracowany przez Radomira Pałkę

2 OPIS OBIEKTU**2.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU**

Budynek jest obiektem wolnostojącym parterowym z wieloboczną absydą, o dachu dwuspadowym zamkniętym nad absydą kopertowo, wielobocznie z sygnaturką w części frontowej dachu.

Budynek posiada funkcję sakralną, użytkowany jest okazjonalnie na nabożeństwa.


Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Inwestycja:

REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

2.2 LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek jest usytuowany na Krościenku przy skrzyżowaniu ul. Źródlanej i Zdrojowej na działkach nr 4148 i 10945



(lokalizacja na podkładzie mapy Geoportal)

Inwestycja:REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

2.3 OPIS UKŁADU I PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW

Budynek jest obiektem murowanym, parterowym, niepodpiwniczony.

Budynek posiada jedno wejście i jedno pomieszczenie.

Układ konstrukcyjny i podstawowe elementy wykończenie:

- Ściany murowane
- Sklepienie kolebkowe murowane
- Wieżba dachowa drewniana
- Dach kryty blachą
- Stolarka drzwiowa i okienna drewniana
- Posadzka z desek na legarach
- Okładziny ścienne tynk tradycyjny

2.4 DANE KUBATUROWE

Całkowita zabudowy	23,26m ²
Całkowita użytkowa obiektu	13,02m ²
Kubatura	110m ³

3 OCENA STANU TECHNICZNEGO

3.1 OPIS STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW OBIEKTU.

3.1.1 ŚCIANY I TYNKI

Stan techniczny ścian jest poprawny biorąc pod uwagę wiek i technologie realizacji i nie wymaga prowadzenia prac remontowych o charakterze konstrukcyjnym.

Fragmenty murów wykazują zarysowania, które są charakterystyczne dla tego typu obiektów i nie stwarzają zagrożenia, wymaga jedynie typowych zabiegów uszczelniających i scalających.

W obiekcie występuje silne zawilgocenie dolnej partii murów i tynków spowodowane podciąganiem kapilarnym. Dla usunięcia przyczyn zawilgocenia, zalecane jest wykonanie przepony iniekcyjnej w poziomie podposadzkowym

Stan tynków wewnętrznych klasyfikują je do remontu. Z uwagi na w częściowo pierwotny charakter w ich zakresie zaleca się remont konserwatorski.

Tynki zewnętrzne w zróżnicowanym stanie technicznym. Podobnie jak dla tynków wewnętrznych, z uwagi na w częściowo pierwotny charakter w ich zakresie zaleca się remont konserwatorski..

Inwestycja:REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

3.1.2 STOLARKA

Stolarka okienna i drzwiowa w stanie klasyfikującym do remontu. Z uwagi na charakter, remont winien być przeprowadzony w sposób konserwatorski.

3.1.3 DACH I POKRYCIE

Konstrukcja więźby dachowej klasyfikuje się do konserwacji i zabezpieczenia w zakresie biologicznym i poż. Nie zakłada się wymian elementów.

Pokrycie dachowe wraz z obróbkami orynnowaniem klasyfikuje się do remontu. Zaleca się wymianę na blachę tytanowo-cynkową.

Sygnaturka również klasyfikuje się jedynie do remontu, polegającego na wymianie pokrycia oraz ofazowania wraz z impregnacją elementów konstrukcyjnych,

3.1.4 PODŁOGA

Z uwagi na stosunkowo zły stan techniczny ale równocześnie na jej pierwotny charakter, podłoga klasyfikuje się do kompleksowego remontu konserwatorskiego..

3.1.5 SUFIT

Z uwagi na zły stan techniczny i na pierwotny charakter, sklepienie beczkowe murowane klasyfikuje się do kompleksowego remontu konserwatorskiego wraz z tynkiem .

3.2 OGÓLNY STAN TECHNICZNY OBIEKTU I WNIOSKI WYKONAWCZE.

Ogólny stan techniczny elementów konstrukcyjnych jest dobry i nie wymaga prowadzenia żadnych prac remontowych o charakterze konstrukcyjnym, jedynie w stosunku do elementów wykończeniowych stan jest odpowiednio zły lub dostateczny i wymaga pilnych prac remontowych .

Z uwagi na oryginalny charakter elementów wykończenia wnętrza, konieczny remont ścian, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, posadzek, sufitów oraz pokrycia dachowego należy wykonać w sposób konserwatorski, opisany w Programie Prac Konserwatorskich.

Inwestycja:REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

4 OPIS TECHNICZNY PRAC

4.1 OGÓLNY OPIS PRAC

Prace objęte dokumentacją mają charakter remontu konserwatorskiego

W ramach prac nie planuje się realizacji żadnych prac konstrukcyjnych ingerujących w strukturę i układ konstrukcyjny obiektu, ale jedynie prace o charakterze remontowym elementów wykończeniowych, izolacji i elewacji .

Nie planuje się zmiany funkcji pomieszczeń i obiektu.

Prace objęte niniejszą dokumentacją obejmują w ogólności:

1. Wykonanie przepony iniekcyjnej w poziomie posadzki ścian wraz z koniecznymi pracami izolacyjnymi.
 2. Remont konserwatorski tynków wewnętrznych.
 3. Remont konserwatorski tynków zewnętrznych z wykonaniem profilu ciągnionego gzymsowego.
 4. Remont stolarki okiennej i drzwiowej.
 5. Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z blachy tytanowo- cynkowej oraz pokrycia sygnaturki.
 6. Remont konserwatorski podłogi i odtworzenie konstrukcji legarów oraz warstw podposadzkowych.
 7. Remont konserwatorski sufitu murowanego beczkowego .
 8. Konieczne prace remontowe w zakresie instalacji elektrycznej, polegające na wymianie istniejącej instalacji w analogicznym układzie, bez ingerencji w przyłączy.
- ponad to
9. Remont ołtarza i elementów wyposażenia sakralnego

Z uwagi na oryginalny charakter elementów, konieczne prace remontowe w tym remont dachu, ścian, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, posadzek i sufitów należy wykonać w sposób konserwatorski, opisany ściśle w Programie Prac Konserwatorskich

Inwestycja:

REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

5 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Wnętrze kapliczki



Inwestycja:

REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

Elewacje kapliczki

Inwestycja:REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

6 CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rysunek nr1.	SZKIC SYTUACYJNY
Rysunek nr2.	ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA I PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
Rysunek nr3.	ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA I PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
Rysunek nr4.	RZUT PARTERU I DACHU
Rysunek nr5.	PRZEKRÓJ POPRZECZNY