
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja głównego wejścia do budynku, holu głównego i korytarza przy pomieszczeniach diagnostycznych

ADRES INWESTYCJI: pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń

NAZWA INWESTORA: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ADRES INWESTORA: pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Piotr Wierzbicki

DATA OPRACOWANIA: 10.10.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Korytarz pracowni RTG i TK			
1	KNR 4-01		Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2		
d.1	0811-07					
			33,98	m2	33,980	
					RAZEM	33,980
2	kalk. własna		Rozebranie, demontaż i montaż wyposażenia zamontowanego na ścianach	kpl.		
d.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	TZKNBK I		Przewożenie taczkami cementu, wapna i gipsu luzem na odległość do 30 m w poziomie	m3		
d.1	0701-01		1,019	m3	1,019	
					RAZEM	1,019
4	KNR 4-01		Transport i utylizacja gruzu	m3		
d.1	0108-13 0108-16		poz.3	m3	1,019	
					RAZEM	1,019
5	KNR-W 2-02		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 i 120 cm	m2		
d.1	2702-01		50,61	m2	50,610	
					RAZEM	50,610
6	NNRNKB 202		Gruntowanie podłoży gruntem szczepnym - powierzchnie pionowe	m2		
d.1	1134-02		126,83	m2	126,830	
					RAZEM	126,830
7	KNR 2-02		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
d.1	0815-04		126,83	m2	126,830	
					RAZEM	126,830
8	KNR-W 2-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
d.1	1510-03		poz.7	m2	126,830	
					RAZEM	126,830
9	KNR-W 2-02		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
d.1	1510-04		poz.7	m2	126,830	
					RAZEM	126,830
10	KNR-W 2-02		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
d.1	1105-03		poz.1	m2	33,980	
					RAZEM	33,980
11	NNRNKB 202		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5-15 mm	m2		
d.1	1130-02 1130-03		poz.1	m2	33,980	
					RAZEM	33,980
12	KNNR 2		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych. Wykładziny dedykowane do obiektów medycznych, homogeniczne	m2		
d.1	1206-01		poz.1	m2	33,980	
					RAZEM	33,980

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNNR 2 1206-07		Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
			poz.1	m2	33,980	
					RAZEM	33,980
14 d.1	kalk. własna		Wymiana instalacji elektrycznej oraz instalacji oświetlenia wraz z dwoma lampami kasetonowymi 600x600 mm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
15 d.1	KNR-W 4-01 0212-05		Rozebranie istniejącego nadproża	m3		
			0,134	m3	0,134	
					RAZEM	0,134
16 d.1	KNR-W 4-01 0348-02		Poszerzenie otworu w ścianie pod montaż szerszych drzwi oraz pod nowe nadproże	m3		
			0,224	m3	0,224	
					RAZEM	0,224
17 d.1	KNR AT-44 0301-03		Nadproża strunobetonowe 120x115 mm	m belki		
			7,20	m belki	7,200	
					RAZEM	7,200
18 d.1	KNR-W 4-01 0206-02		Obetonowanie końcówek nowych nadproży	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
19 d.1	KNR-W 4-01 0207-03		Zabetonowanie żwirobotonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.045 m2 w ścianie po usunięciu wyższych nadproży	m		
			1,50	m	1,500	
					RAZEM	1,500
20 d.1	KNR-W 4-01 0705-03		Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł	m		
			1,50	m	1,500	
					RAZEM	1,500
21 d.1	KNR 0-19 1024-07 analogia		Montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych wraz z ramą i skrzydłem o wymiarach 1400x2100, rama aluminiowa, jednostronna na mur. Drzwi z napędem do drzwi przesuwnych bariery zabezpieczające pracę skrzydła obustronnie. Drzwi otwierane poprzez czytnik kart.	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Hol główny i przedsionek			
22 d.2	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2		
			64,00	m2	64,000	
					RAZEM	64,000
23 d.2	TZKNBK I 0701-01		Przewożenie taczkami cementu, wapna i gipsu luzem na odległość do 30 m w poziomie	m3		
			1,92	m3	1,920	
					RAZEM	1,920
24 d.2	KNR 4-01 0108-13 0108-16		Transport i utylizacja gruzu	m3		
			poz.23	m3	1,920	
					RAZEM	1,920

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.2	KNR-W 2-02 2702-01		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 i 120 cm	m2		
			53,11	m2	53,110	
					RAZEM	53,110
26 d.2	NNRNKB 202 1134-02		Gruntowanie podłoży gruntem szczepnym - powierzchnie pionowe	m2		
			119,00	m2	119,000	
					RAZEM	119,000
27 d.2	KNR 2-02 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			119,00	m2	119,000	
					RAZEM	119,000
28 d.2	KNR-W 2-02 1510-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.27	m2	119,000	
					RAZEM	119,000
29 d.2	KNR-W 2-02 1510-04		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			poz.27	m2	119,000	
					RAZEM	119,000
30 d.2	KNR-W 2-02 1105-03		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
			poz.22	m2	64,000	
					RAZEM	64,000
31 d.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5-15 mm	m2		
			poz.22	m2	64,000	
					RAZEM	64,000
32 d.2	KNNR 2 1206-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych. Wykładziny dedykowane do obiektów medycznych, homogeniczne	m2		
			poz.22	m2	64,000	
					RAZEM	64,000
33 d.2	KNNR 2 1206-07		Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
			poz.22	m2	64,000	
					RAZEM	64,000
34 d.2	kalk. własna		Wymiana instalacji elektrycznej oraz instalacji oświetlenia wraz ośmioma lampami	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
35 d.2	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m2		
			11,84	m2	11,840	
					RAZEM	11,840