

ZAŁĄCZNIK NR 1.2.

Nazwa zadania:

W ramach zadania pod nazwą „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta...” podzielona na dwa etapy:

Etap I: „Przebudowa ul. Szczakowskiej 6800 S wraz z budową ronda w Jaworznie”

Etap II: „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta – ul. Nowoszczakowska w Jaworznie”

Wykonawca dokona wymiany nawierzchni asfaltowej ul. Jaworznickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnosłaską do posesji Jaworznicka 1 – długość: ok. 738 mb.

Przewiduje się frezowanie całej nawierzchni asfaltowej na całym w/w odcinku, rozebranie i wywóz nawierzchni z kostki betonowej czerwonej, wymiana krawężników wyniesionych oraz obniżonych.

Należy wykonać nawierzchnię asfaltową na całej powierzchni jezdni (powierzchnia ok. 5758,52 m²), z zastosowaniem wzmocnienia podbudowy np. siatką typu Bitufor lub równoważne. Wykonawca wymaga dodatkowo regulację wpustów ulicznych

Aktualne parametry drogi: Powierzchnia ulicy: 5758,52 m² w tym:

- powierzchnia jezdni głównych asfaltowych: $4244,41 \text{ m}^2 + 151,30 \text{ m}^2 = 4395,71 \text{ m}^2$
- powierzchnia z kostki kamiennej: 274,49 m²
- powierzchnia chodników asfaltowych: 2128,26 m²
- powierzchnia z kostki betonowej czerwonej: 1088,32 m²
- krawężniki wyniesione: 1005,17 mb
- krawężniki obniżone: 709,76 mb
- oporniki granitowe: 756,06 mb
- obrzeża: 1321,61 mb

Wykonawca przekaze materiały z rozbiórki (krawężniki, kostkę brukową, barierki bezpieczeństwa, płytki chodnikowe, kruszywo) w stanie nadającym się do ponownej zabudowy do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9 lub we wskazane miejsce przez Zamawiającego. Kostkę i płytki chodnikowe należy przekazać na paletach, zabezpieczone folią budowlaną uniemożliwiając zdekompletowanie materiału na palecie. Destrukt asfaltowy pozostaje własnością Zamawiającego, który również należy przekazać do MZDiM.