

Załącznik nr 9 do Opisu przedmiotu zamówienia - Wykaz robót przewidziany do realizacji.

w ramach zadania „Przebudowa I piętra budynku „O” Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej celem utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – roboty budowlane i instalacyjne - etap I”.

L.p.	Wykaz prac zgodnie z przedmiarami robót	Uwagi
1	Wykonanie prac budowlanych - całość prac z wyłączeniem n/w pozycji przedmiarowych oraz związanych z nimi robót zależnych	Przedmiar "ZCO-Przebudowa-PRZEDMIAR-Z"
	28 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m2 - EI 60 nieotwierane - podział w poziomie	
	29 Osadzenie podokienników prefabrykowanych - ZAKUP I MONTAZ (Marmur mielony gr 3 cm (30 cm x 100 cm)	
	30 Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnętrzlokalowych	
	31 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2	
	32 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2	
	33 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - EI30	
	34 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - EIS30	
	35 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - EIS60	
	36 Ścianki aluminiowe przeszklone - C1 - EI120 Wraz z drzwiami EI60	
38 Ścianki aluminiowe - przeszklone EI30		
2	Wykonanie prac w branży elektrycznej - całość prac z wyłączeniem n/w pozycji przedmiarowych oraz związanych z nimi robót zależnych	Przedmiar "PR_IE_ Dąbrowa Górnicza - szpital_Przebudowa I piętra"
	1.1 Rozdzielnice elektryczne	
	1.7 Pomiary Instalacji elektrycznej	
	Wykonanie prac w branży niskoprądowej – całość prac z wyłączeniem n/w pozycji przedmiarowych oraz związanych z nimi robót zależnych	

3	4 d.1 Czujki dymu	Przedmiar "OAiT_Przedmiar"
	5 d.1 Montaż czujek dymu	
	13 d.1 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kroków programowych (instrukcji)	
	14.d.1 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów	
	15 d.1. Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 2048 elementów liniowych	
	2 System kontroli dostępu	
	3. Instalacja CCTV	
4	Wykonanie prac w branży gazów medycznych – całość prac z wyłączeniem n/w pozycji przedmiarowych oraz związanych z nimi robót zależnych	Przedmiar "PW_PR_Gazy Medyczne"
	30 d.1.1.8 Kolumna jednostanowiskowa 4 kmpl	
	31 d.1.1.8 Kolumna dwustanowiskowa 4 kmpl	
	1.1.9 (póby instalacji gazów medycznych)	
5	Wykonanie prac w branży instalacyjnej - CO i CT - całość prac	Przedmiar "CT, ogrzewanie - PR"
6	Wykonanie prac w branży instalacyjnej - wentylacja i klimatyzacja - całość prac z wyłączeniem n/w pozycji przedmiarowych oraz związanych z nimi robót zależnych	Przedmiar "ZL 2 9 2024 przedmiar wentylacja"
	10 d.2 Montaż central wentylacyjnych	
	11 d.2 Dostawa centrali N1W1	
	12 d.2 Dostawa centrali N2W2	
	13 d.2 Dostawa centrali N3W3	
24 d.3 Póby szczelności instalacji z rur stalowych		
7	Wykonanie prac w branży instalacyjnej - wod-kan - całość prac	Przedmiar "ZL 2 9 2024 przedmiar wod-kan"
	Wykaz prac nieujęty w przedmiarze robót	
8	Wykonanie naprawy izolacji przeciwwodnej na tarasie w sąsiedztwie ściany zewnętrznej OAiT (opisanego jako „A” na rysunku przekroju B-B)	Zakres prac nieujęty w przedmiarze robót opis poniżej

9	Wykonanie zabezpieczenia kanalizacji deszczowej w korytarzu OAiT	Zakres prac nieujęty w przedmiarze robót opis poniżej
10	Wykonanie zaślepienia otworowania w stropie nad i poniżej kondygnacji OAiT	Zakres prac nieujęty w przedmiarze robót opis poniżej

ad. 8.

Wykonanie naprawy izolacji przeciwwodnej na tarasie w sąsiedztwie ściany zewnętrznej OAiT (opisanego jako „A” na rysunku przekroju B-B).

(Zał. nr 8 - Budynek ZCO Przekrój B-B).

- usunięcie żwiru otoczkowego granulacji 16/32 (warstwa grubości 7 cm) na powierzchni 90 m² (18 x 5) m,
- usunięcie geowłókniny oddzielającej na powierzchni 90 m²,
- usunięcie styropianu gr 16 cm na powierzchni 90 m²,
- usunięcie folii budowlanej – pow 110 m²,
- uzupełnienie izolacji przeciwwodnej (wykonanej z niespływającej, ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-komponentowej masy bitumicznej) - pow 110 m² (w tym wywiniecie na ścianę kolankową),
- Wymiana ocieplenia ścianki kolankowej ze styropianu na wełnę mineralną gr 15 cm,
- ułożenie folii budowlanej – powierzchnia 110 m²,
- ułożenie styropianu gr 16 cm na powierzchni 90 m²,
- ułożenie geowłókniny oddzielającej na powierzchni 90 m²,
- ułożenie żwiru otoczkowego granulacji 16/32 (warstwa grubości 7 cm) na powierzchni 90 m² (18 x 5) m.

ad. 9.

Wykonanie zabezpieczenia kanalizacji deszczowej w korytarzu OAiT.

Długość rury kanalizacji deszczowej 65 mb

Rura osadzona pod stropem ze spadkiem w kierunku osi IA

Zakres:

- Wykonanie uszczelnienia na złączach rur – 52 sztuki
- Wykonanie uszczelnienia pożarowego przy przejściu przez strop nad kondygnacją OAiT – 6 szt.
- Wykonanie trójstronnej obudowy rury z płyt GKB o wysokości 0,3 m – 1,0 m na długości ok 65 m na ruszcie stalowym,
- Malowanie obudowy

ad. 10.

**Wykonanie zaślepienia niewykorzystywanych, wykonanych wcześniej otworów pod instalacje wentylacyjne, wod-kan.
(Zał. nr 7 - Budynek ZCO-rzut OAiT-inst. kanal.).**

Otwory o powierzchni mniejszej niż 100 cm² – 65 szt.

Otwory o powierzchni większej niż 100 cm² – 8 szt.