

30 Stycznia 3 oficyna - remont dachu

Identyfikator kosztorysu: 30 STYCZNIA 3 OFICYNIA - REMONT DACHU

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 26.09.2021 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 2-02 1604-1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m 12,70*10,50	m2	133,35
	133,35		
20	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 12,70*10,50	m2	133,35
	133,35		
30	KNNR 2 1506-1 Instalacje odgromowe rusztowania przyściennie o wys.do 20 m 12,70*10,50	m2	133,35
	133,35		
40	KNR 2-02 0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - Wylczenie czasu pracy rusztowania Nakłady rzeczowe robocizny 17,6060 / (Skład zespołu roboczego 2 * Współczynnik przestoju rusztowań 0,84)	m-g	10,48
	10,48		
50	KNR 4-04 901-6 Ustawienie leja zsypowego do gruzu - analogia	m	9,00
60	KNR 4-04 901-7 Rozebranie leja zsypowego do gruzu - analogia	m	9,00
70	KNR 4-01 354-15 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - anteny	szt	2,00
80	KNR 4-01 519-4 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 12,70*5,30	m2	67,31
	67,31		
90	KNR 4-01 519-5 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - następna warstwa [R=5] 12,70*5,30	m2	67,31
	67,31		
100	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 12,20*0,25 pas nadrynnowy (5,30*2+1,0)*0,35 wiatrownica	m2	7,11
	3,05 4,06		
110	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12,20	m	12,20
	12,20		
120	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	10,30
130	KNR 4-01 414-2 Wymiana deskowania dachu z desek o gr.25 mm na styk	m2	15,00
140	KNR 4-01 413-2 Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie	m	5,00
150	KNR 4-01 310-2 Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej pełnej kl. 35, objętość w jednym miejscu ponad 0.5 m3 0,42*0,80*2,10 0,42*0,80*2,40	m3	1,52
	0,71 0,81		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
160	KNR 2-02 923-2 Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną, wykonanie ręczne (0,42+0,80)*2*2,10 (0,42+0,80)*2*2,40	m2 5,12 5,86	10,98
170	KNR 4-03 1001-1 Wykucie bruzd mechanicznie dla obróbek blacharskich, podłoże z cegły (0,42+0,80)*2 (0,42+0,80)*2	m 2,44 2,44	4,88
180	KNR 2-02 515-4 Założenie pasów usztywniających z blachy powlekanej o szer. do 0.2 m	m	4,88
190	KNR 2-02 WACETOB 616-6 Uszczelnienie obróbek blacharskich - asfaltem amerykańskim Gardner - 4,88	m 4,88	4,88
200	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 517-4 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o średnicy 15 cm 12,20	m 12,20	12,20
210	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 519-3 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o średnicy 12 cm	m	10,30
220	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 546-2 Montaż lejów spustowych	szt	1,00
230	KNR 4-01 528-5 Montaż kolanek	szt	3,00
240	KNR 2-02 WACETOB 504-2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 12,70*5,30	m2 67,31	67,31
250	KNR 2-02 WACETOB 504-3 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (0,42+0,80)*2*0,40 (0,42+0,80)*2*0,40	m2 0,98 0,98	1,96
260	KNR 2-02 WACETOB 1016-7 Wylaz dachowy metalowy	szt	1,00
270	KNR 2-15 209-6 Rury wywiewne o średnicy 110 mm z pcv - analogia	szt	2,00
280	KNR 2-02 506-1 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm 12,20*0,25 pas nadrynnowy	m2 3,05	3,05
290	KNR 2-02 507-2 Obróbki z blachy tytan-cynk przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (5,30*2+1,0)*0,35 wiatrownica	m2 4,06	4,06
300	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 0,80*0,80*1,75+0,42*0,42*1,75 (0,60+0,60+0,42)*2,0	m2 1,43 3,24	4,67
310	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	4,67

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
320	KNR 4-01 711-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2	m2	4,67
	0,80*0,80*1,75+0,42*0,42*1,75	1,43	
	(0,60+0,60+0,42)*2,0	3,24	
330	KNR 4-01 108-13 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km	m3	2,95
	67,31*0,02+1,52+4,06*0,02	2,95	
340	KNR 4-01 108-16 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez względu na rodz.konstr. [S=9]	m3	2,95
350	KNR 2-15 1-1 Opłata za utylizację gruzu	t	2,88
	(1,52+4,06*0,02)*1,8	2,88	
360	KNR 2-15 1-1 Opłata za utylizację papy	t	1,62
	67,31*0,024	1,62	

----- Koniec wydruku -----