

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU

UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa gzymsu budynku Komendy Powiatowej Policji w Śremie
ADRES INWESTYCJI : Komenda Powiatowa Policji w Śremie, ul. Mickiewicza 15, 63-100 Śrem
INWESTOR : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ADRES INWESTORA : UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ
BRANŻA : ogólnobudowlana, wykończeniowa

DATA OPRACOWANIA : 07.06.2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]!..... % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2022

Data zatwierdzenia

Naprawa gzymsu budynku Komendy Powiatowej Policji w Śremie

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1	kalk. własna	Czyszczenie rynien, koszy zlewowych i rur spustowych przy użyciu podnośnika koszowego	mb				125,000	
	999	– Robocizna --	r-g	0,093000				
	39914	– Sprzęt – Podnośnik sam.hydr.do 27m (2)	m-g	0,096000				
Razem pozycja 1							125,000	
2	kalk. własna	Naprawa koszy zlewowych, uzupełnienie elementów rynny i rury spustowej	kpl.				1,000	
	999	– Robocizna --	r-g	4,000000				
		– Materiały – elementy systemu odwodnienia dachu	kg	1,000000				
	39914	– Sprzęt – Podnośnik sam.hydr.do 27m (2)	m-g	3,000000				
Razem pozycja 2							1,000	
3	KNR-W 4-01 0533-10 analogia	Wymiana elementów rynien i rur spustowych	kpl.				1,000	
Razem pozycja 3							1,000	
4	KNR 0-33 0122-01 analiza indywidualna	Montaż listew z kolcami przeciw płakom	m				25,000	
	999	– Robocizna --	r-g	0,133000				
	1220251	– Materiały – listwa kolce dla ptaków	szt.	2,000000				
	0000000	klej montażowy	dm ³	0,025000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000				
	39000	– Sprzęt – środek transportowy	m-g	0,000200				
	39914	Podnośnik sam.hydr.do 27m (2)	m-g	0,250000				
Razem pozycja 4							25,000	
5	KNR-W 2-02 0504-03 analiza indywidualna	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki świetlika dachowego z papy nawierzchniowej	m ²				14,000	
	999	– Robocizna --	r-g	0,584000				
	2305560	– Materiały – papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²	1,220000				
	1020100	gaz propan-butan	kg	0,380000				
	2301500	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	0,460000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000				
	34000	– Sprzęt – wyciąg	m-g	0,005100				
	39914	Podnośnik sam.hydr.do 27m (2)	m-g	0,500000				
	39000	środek transportowy	m-g	0,013000				
Razem pozycja 5							14,000	
6	KNR AT-26 0101-01 analiza indywidualna	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²				0,250	
	999	– Robocizna --	r-g	0,180000				
	39914	– Sprzęt – Podnośnik sam.hydr.do 27m (2)	m-g	0,200000				
Razem pozycja 6							0,250	

Naprawa gzymsu budynku Komendy Powiatowej Policji w Śremie

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7	KNR AT-26 0101-04 analiza indywidualna	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²				0,250	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,190000				
	39914	-- Sprzęt -- Podnośnik sam.hydr.do 27m (2)	m-g	0,200000				
Razem pozycja 7							0,250	
8	KNR AT-26 0102-01 analiza indywidualna	Gruntowanie ręczne	m ²				0,250	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,050000				
	AT26007	-- Materiały -- preparat gruntujący na podłoża chłonne (dostawca: KAB)	dm ³	0,250000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
	39914	-- Sprzęt -- Podnośnik sam.hydr.do 27m (2)	m-g	0,200000				
Razem pozycja 8							0,250	
9	KNR 4-01 0315-04 analiza indywidualna	Uzupełnienie gzymsów	m ³				0,125	
	999	-- Robocizna --	r-g	18,080000				
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt.	441,000000				
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,107800				
	160180034	Piasek zwykły 0-2 mm (dostawca: K09)	m ³	0,280000				
	3930001	Woda z rurociągów	m ³	0,188000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000				
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,560000				
	34312	Podnośnik sam.hydr.do 27m (2)	m-g	2,560000				
Razem pozycja 9							0,125	
10	KNR AT-26 0101-09 analiza indywidualna	Przygotowanie i naprawa podłoża - za- mocowanie siatki zbrojącej	m ²				0,250	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,170000				
	AT26004	-- Materiały -- siatka zbrojąca odporna na korozję (do- stawca: STO)	m ²	1,100000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
	39914	-- Sprzęt -- Podnośnik sam.hydr.do 27m (2)	m-g	0,500000				
Razem pozycja 10							0,250	
11	KNR AT-26 0101-07 analiza indywidualna	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyró- wnanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m ²				0,250	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,190000				
	238301007	-- Materiały -- Tynk wyrównująco-renowacyjny STUC- CO BUILD przeznaczona do wyrówny- wania powierzchni, opak. 25 kg (do- stawca: DRY)	kg	12,360000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				

Naprawa gzymsu budynku Komendy Powiatowej Policji w Śremie

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	46100 39914 39000	– Sprzęt – mieszarka do zapraw Podnośnik sam.hydr.do 27m (2) środek transportowy	m-g m-g m-g	0,070000 0,500000 0,020000				
Razem pozycja 11							0,250	
12	KNR AT-26 0101-08 analiza indywidualna	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie o 0,5 cm Krotność = 2	m ²				0,250	
	999	– Robocizna -- 0,09*2=	r-g	0,180000				
	AT26001 0000000	– Materiały – tynk wyrównawczy 6,18*2= materiały pomocnicze(od M)	kg %	12,360000 2,000000				
	46100 39000 39914	– Sprzęt – mieszarka do zapraw 0,04*2= środek transportowy 0,01*2= Podnośnik sam.hydr.do 27m (2) 0,5*2=	m-g m-g m-g	0,080000 0,020000 1,000000				
Razem pozycja 12							0,250	
13	KNR AT-26 0203-02 analiza indywidualna	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa	m ²				0,250	
	999	– Robocizna --	r-g	0,230000				
	AT26010 0000000	– Materiały – obrzutka (dostawca: DEI) materiały pomocnicze(od M)	kg %	6,510000 2,000000				
	46100 39914 39000	– Sprzęt – mieszarka do zapraw Podnośnik sam.hydr.do 27m (2) środek transportowy	m-g m-g m-g	0,040000 0,500000 0,010000				
Razem pozycja 13							0,250	
14	KNR AT-26 0203-03 analiza indywidualna	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m ²				0,250	
	999	– Robocizna --	r-g	0,470000				
	AT26003 0000000	– Materiały – tynk renowacyjny WTA (dostawca: REM) materiały pomocnicze(od M)	kg %	21,140000 2,000000				
	46100 39914 39000	– Sprzęt – mieszarka do zapraw Podnośnik sam.hydr.do 27m (2) środek transportowy	m-g m-g m-g	0,110000 0,500000 0,020000				
Razem pozycja 14							0,250	
15	KNR AT-26 0203-06 analiza indywidualna	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm Krotność = 2	m ²				0,250	
	999	– Robocizna -- 0,07*2=	r-g	0,140000				
	AT26003 0000000	– Materiały – tynk renowacyjny WTA (dostawca: REM) 6,51*2= materiały pomocnicze(od M)	kg %	13,020000 2,000000				

Naprawa gzymsu budynku Komendy Powiatowej Policji w Śremie

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	46100	– Sprzęt – mieszarka do zapraw 0,02*2=	m-g	0,040000				
	39000	środek transportowy 0,01*2=	m-g	0,020000				
	39914	Podnośnik sam.hydr.do 27m (2) 0,5*2=	m-g	1,000000				
Razem pozycja 15							0,250	
16	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwu- krotnie - aplikacja ręczna	m ²				0,250	
	999	– Robocizna --	r-g	0,280000				
	AT26014	– Materiały – preparat gruntujący do farb silikato- wych (dostawca: KAB)	dm ³	0,150000				
	AT26015	farba silikatowa (krzemianowa) (do- stawca: BAM)	dm ³	0,350000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
	39000	– Sprzęt – środek transportowy	m-g	0,020000				
	39914	Podnośnik sam.hydr.do 27m (2)	m-g	0,500000				
Razem pozycja 16							0,250	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								

Słownie:

Naprawa gzymsu budynku Komendy Powiatowej Policji w Śremie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Czyszczenie rynien, koszy zlewowych i rur spustowych przy użyciu podnośnika koszowego 125	mb		
			mb	125,000	
				RAZEM	125,000
2	kalk. własna	Naprawa koszy zlewowych, uzupełnienie elementów rynny i rury spustowej 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01 0533-10 analogia	Wymiana elementów rynien i rur spustowych 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 0-33 0122-01 analiza indywidualna	Montaż listew z kolcami przeciw ptakom 25	m		
			m	25,000	
				RAZEM	25,000
5	KNR-W 2-02 0504-03 analiza indywidualna	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki świetlika dachowego z papy nawierzchniowej 14*1	m ²		
			m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
6	KNR AT-26 0101-01 analiza indywidualna	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków 0,5*0,5	m ²		
			m ²	0,250	
				RAZEM	0,250
7	KNR AT-26 0101-04 analiza indywidualna	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru poz.6	m ²		
			m ²	0,250	
				RAZEM	0,250
8	KNR AT-26 0102-01 analiza indywidualna	Gruntowanie ręczne poz.6	m ²		
			m ²	0,250	
				RAZEM	0,250
9	KNR 4-01 0315-04 analiza indywidualna	Uzupełnienie gzymsów 0,5*0,5*0,5	m ³		
			m ³	0,125	
				RAZEM	0,125
10	KNR AT-26 0101-09 analiza indywidualna	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej poz.6	m ²		
			m ²	0,250	
				RAZEM	0,250
11	KNR AT-26 0101-07 analiza indywidualna	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm poz.6	m ²		
			m ²	0,250	
				RAZEM	0,250
12	KNR AT-26 0101-08 analiza indywidualna	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie o 0,5 cm Krotność = 2 poz.6	m ²		
			m ²	0,250	
				RAZEM	0,250
13	KNR AT-26 0203-02 analiza indywidualna	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa poz.6	m ²		
			m ²	0,250	
				RAZEM	0,250

Naprawa gzymsu budynku Komendy Powiatowej Policji w Śremie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR AT-26 0203-03 analiza indywidualna	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m ²		
		poz.6	m ²	0,250	
				RAZEM	0,250
15	KNR AT-26 0203-06 analiza indywidualna	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm Krotność = 2	m ²		
		poz.6	m ²	0,250	
				RAZEM	0,250
16	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
		poz.6	m ²	0,250	
				RAZEM	0,250