

Przedmiar robót

Utwardzenie placu i dojazdów pod kompostownik na terenie Szkółki Leśnej w Snopkach.

Budowa: **Utwardzenie placu i dojazdów pod kompostownik na terenie Szkółki Leśnej w Snopkach.**

Obiekt lub rodzaj robót **Szkółka leśna, utwardzenie terenu**

Lokalizacja: **Leśnictwo Snopki w Nadleśnictwie Pisz**

Inwestor: **Nadleśnictwo Pisz, ul. Gdańska 24 12-200 Pisz**

Jednostka opracowująca kosztorys **BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH PROGRES**
Nowe Söldany 7
11-500 Giżycko

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Utwardzenie placu i dojazdów pod kompostownik na terenie Szkółki Leśnej w Snopkach.		
1	ROBOTY DROGOWE		
1.1	Roboty przygotowawcze		
1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,299
1.1.2	Rura ochronna dwudzielna	m	121,000
1.2	Roboty ziemne		
1.2.1	Usunięcie warstwy humusu gr. 15cm z transportem materiału na odkład we wskazane przez Inwestora miejsce - odległość do 0,5 km	m3	210,000
1.2.2	Wykopy wykonane mechanicznie	m3	962,000
1.2.3	Transport urobku samochodem samowyladowczym na odległość do 0,5 km	t	1 732,000
1.3	Wykonanie konstrukcji dróg, placu oraz poboczy szer. 75cm zgodnie z planem zagospodarowania		
1.3.1	Warstwa pospółki - doziarnienie istniejącego podłoża gr. 20cm	m3	375,000
1.3.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny	m2	1 913,000
1.3.3	Warstwa odsączająca z pospółki, zageszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (docelowo 20cm) Krotność=2	m2	1 875,000
1.3.4	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, warstwa górna, po zagęszczeniu 15cm (docelowo 25cm) Krotność=1,67	m2	1 665,000