

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach- Etap II

- odcinek od skrzyżowania z ul. Napękowską do łącznika z ul. Sandomierską.

Branża teleeechniczna - przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej

KOD CPV 45232310-8 ROBOTY BUDOWLNE W ZAKRESIE LINII

Nr	STWiOR	Opis	Jed.	Ilość
1		Zabezpieczenie sieci teletechnicznej operatora Orange Polska S.A.		
1	D.01.03.04.C	Ręczne kopanie rowów z zasypaniem dla zabezpieczenia kabla rurami dwudzielnymi, szerokość dna do 0.6•m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0•m	m	6,5
2	D.01.03.04.C	Układanie w gotowym wykopie rur ochronnych dwudzielnych HDPED 110/5	m	6,5