

## PRZEDMIAR ROBÓT: Remont drogi powiatowej nr 1610N w km 8+036 do km 9+852 w msc. Siemki

	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
	01.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00	<b>Jezdnia</b>		
1	D-01.02.04	Profilowanie jezdni poprzez frezowanie o gr. do 4cm wraz z transportem frezowiny na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej 20	m <sup>2</sup>	9 265,00
2	D-03.01.03a	Remont przepustu pod drogą w km 9+050 : - rozbiórka istniejącego przepustu betonowego, w tym roboty ziemne - wykonanie przepustu z rur HDPE L = 12m na ławie kruszywowej i zasypka fi 600 mm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, C <sub>50/30</sub> - obrukowanie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym gr. 10-15 cm na zaprawie cementowo piaskowej ~5cm - odtworzenie warstwy bitumicznej - warstwa wiążąca 5cm na powierzchni 10m <sup>2</sup>	kpl	1,00
3	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni	m <sup>2</sup>	9 265,00
4	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	9 265,00
5	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej (beton asfaltowy AC 11 S) o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	9265,00
6	D-06.03.01	Ścinanie poboczy obustronnie o grubości 15 cm z użyciem urobku	m <sup>2</sup>	3 706,00
7	D-06.03.01a	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw łamanych C <sub>50/30</sub> stabilizowanych mechanicznie - grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	3 706,00
8	D-06.04.01	Profilowanie rowów z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 5km km str. L km 8+036 - 8+142, 8+177-8+600, 8+831- 8+870, 9+340-9+430, 9+800-9+842 str. P 8+116 -8+180, 9+080-9+200, 9+700 -9+842	m	1 026,00
	04.00.00 05.00.00 06.00.00	<b>Zjazdy</b>		
9	D-04.01.01	Wykonanie koryta na zjazdach bitumicznych o głębokości 46 cm z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 5 km [(6+4):2*4]*11 szt [(6+12):2*3]* 2 szt [(6+4):2*6]*1 szt [(4+6):2*3] *2 szt	m <sup>2</sup>	334,00
10	D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej z pospółki na zjazdach o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	334,00
11	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej na zjazdach 2 krotność	m <sup>2</sup>	668,00
12	D-04.04.01	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni na zjazdach 2 krotność	m <sup>2</sup>	668,00
13	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw łamanych C <sub>50/30</sub> stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 22cm na zjazdach	m <sup>2</sup>	334,00
14	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej (beton asfaltowy AC 11 S) o grubości po zagęszczeniu 5 cm - kategoria ruchu KR2 (zjazdy)	m <sup>2</sup>	334,00
15	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	334,00
16	D-06.02.01a	Wykonanie 5 szt przepustów pod zjazdami drogi z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o śr. 40cm na ławie z kruszywa naturalnego gr. 10cm wraz z obmurowaniem wlotu i wylotu kamieniem naturalnym wraz z robotami ziemnymi ( zasypka i obsypka)	m	40,00
	07.00.00	<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>		
17	D-07.02.01a	Wykonanie oznakowania pionowego, 13 szt. A-2 (1 szt.); A-18b (4szt); U-18b (1szt); U- 5a (2 szt); T-2 "1,0 km" (2 szt); T-3 (2szt); A-7 (1 szt);	szt	13
		<b>Inne</b>		
18		Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowo-informacyjnej	szt.	1
19		Wykonanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na remontowanym odcinku drogi.	kpl.	1