

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Montaż ławki multimedialnej solarnej ze stojakiem na rowery oraz utwardzeniem z kostki brukowej.		
1	Element	Utwardzenie z kostki		
1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,6*1,7	6,120	
		RAZEM:	6,120	m2
2	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,5*1,5	5,250	
		RAZEM:	5,250	m2
3	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,5+1,56+1,56	6,620	
		RAZEM:	6,620	m
4	KNR 231/105/5	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,5*1,5	5,250	
		RAZEM:	5,250	m2
5	KNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,5*1,5	5,250	
		RAZEM:	5,250	m2
2	Element	Montaż ławki oraz stojaka na rowery		
6	KNR 223/309/7 (1)	Montaż ławki multimedialnej solarnej - analogia R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1,00
7	KNR 223/309/7 (1)	Montaż stojaka na rowery - analogia R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1,00