

PRZEDMIAR ROBÓT**Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Lubenia - droga wewnętrzna Straszydle -
Przyłasek Lubeński w km 0+084-0+664**

Lp.	podstawa wyceny	opis kosztorysowy	jednostka obmiarowa	ilość jednostek	wartość jednostkowa	Wartość netto
1.	KNR 2-310103/04	MECHANICZ. WYRÓWNANIE I WYPROFILOWANIE DROGI, i odwiezieniem urobku do 4 km PAS O DŁUGOŚCI 580 m I SZEROKOŚCI 2,5 m 580m * 2,5 m= 1 450,00 m2	m2			
		w km 0+084-0+664 1 450,00 m2				
2.	KNR 2-31 0114/07 Kalkulacja Indywidualna	WYKONANIE WARSTWY DOLNEJ Z MIESZANKI /0-63mm/, WARSTWA O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 7 cm, rozłożenie wraz z zawałowaniem sposobem mechanicznym (zawałowaniem walcem wibracyjnym) PAS O DŁUGOŚCI 580 m I SZEROKOŚCI 2,5 m 580m * 2,5 m= 1 450,00 m2	m2			
		w km 0+084-0+664 1 450,00 m2				
3.	KNR 2-31 0114/07 Kalkulacja Indywidualna	WYKONANIE WARSTWY GÓRNEJ Z MIESZANKI /0-31,5mm/, WARSTWA O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 5 cm, rozłożenie wraz z zawałowaniem sposobem mechanicznym (zawałowaniem walcem wibracyjnym) PAS O DŁUGOŚCI 580 m I SZEROKOŚCI 2,5 m 580m * 2,5 m= 1 450,00 m2	m2			
		w km 0+084-0+664 1 450,00 m2				
RAZEM NETTO						
vat						
Razem Brutto						

Miejscowość , data

.....

 Podpis i pieczęć osoby upoważnionej