

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV:

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

1. Przedmiotem zamówienia jest remont utwardzonych nawierzchni dróg wraz ze wzmocnieniem poboczy w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.

2. Miejsce realizacji:

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, ul. J. Korczaka 1

Miejsce lokalizacji prac przedstawiono na załączonej mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego opisu.

3. Szczegółowy zakres zamówienia:

A) Remont nawierzchni bitumicznej na odcinkach o łącznej długości 562,00 mb (powierzchnia remontowana wynosi 843 m<sup>2</sup>), obejmujący:

- rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej na grubości 4 cm i szerokości 1,5 m
- odtworzenie nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie warstwy warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na szerokości 1,5m (beton asfaltowy – AC11S)

B) Wzmocnienie poboczy dróg na powierzchni 23,00 m<sup>2</sup>, obejmujące:

- mechaniczne ścinanie poboczy na grubości 10 cm wraz z wywozem pozyskanego materiału
- uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym o grubości 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem

C) Remont nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni o łącznej powierzchni 300 m<sup>2</sup>:

- rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej na grubości 4 cm
- odtworzenie nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm (beton asfaltowy – AC11S)

Odcinki poboczy podlegające wzmocnieniu oraz miejsca remontu nawierzchni bitumicznej zostały przedstawione na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 i 2 do niniejszego opisu.

### **UWAGA:**

**Prace będą prowadzone na terenie czynnego obiektu służby zdrowia. Ze względu na konieczność zachowania ciągłości świadczonych usług medycznych wykonanie prac związane z utrudnieniami w ruchu kołowym tj. zamknięciem dróg, zmianą organizacji ruchu, utrudnieniem przejezdności odbywać się będzie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i godzin, w których będą występowały utrudnienia.**

2. **Termin wykonania zamówienia:** do 14 dni od daty podpisania umowy

### 3. Obowiązki Wykonawcy:

1. Wykonywanie prac z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z zasadami wiedzy technicznej, przepisami p.poż., bhp i przepisami prawa, a także bieżącymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiającym.
2. Wykonywanie prac zgodnie ze Standardem 8/IQS/2021 Dopuszczenia do pracy firm zewnętrznych działających na terenie DCRO Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
3. Zapewnienie siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane.
4. Pełna odpowiedzialność za przyjęte metody organizacyjne podczas realizacji umowy.
5. Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu realizacji prac.
6. Utrzymywanie prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych lub ich czasowe składowanie w sposób bezpieczny i nie zagrażający życiu i zdrowiu osób.
7. Zabezpieczenie miejsca prac, tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć przenoszenie się kurzu i pyłu.
8. Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac przed wejściem osób trzecich.
9. Wywóz i utylizacja powstałych odpadów.
10. Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po zakończeniu realizacji umowy.
11. Niezwłoczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat powstałych w związku z wykonywaniem prac.

### 4. Zalecenie ogólne dotyczące prowadzenia prac przy zieleni

- zabezpieczenie stref zieleni wyłączonych z użytkowania na czas realizacji budowy (należy przyjąć zabezpieczenie w formie ogrodzenia z siatki lub desek);
- zabezpieczenie drzew na trasie przejazdu pojazdów mechanicznych, szczególnie w miejscach w których mogłoby dojść do uszkodzenia części nadziemnych lub podziemnych;
- prace w obrębie zieleni tj. drzew, krzewów powinny uwzględniać następujące uwarunkowania:
  - ✓ zabrania się uszkodzania i niszczenia drzew lub/i krzewów (części nadziemnych i podziemnych) lub / i trawników na terenie inwestycji;
  - ✓ w przypadku drzew, szczególnie historycznych znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac należy ustanowić strefy ochronne dla drzew; minimalna wielkość strefy ochronnej powinna być równa obrysowi korony danego drzewa, nie mniejsza niż strefa zagrożenia korzeni dla poszczególnych gatunków drzew;
  - ✓ w strefach ochronnych nie wolno lokalizować przejazdów dla pojazdów oraz składować urobku i materiałów budowlanych; ze stref ochronnych wyłączone są istniejące utwardzone place i ścieżki;
  - ✓ w czasie trwania prac odsłonięte systemy korzeniowe drzew należy zabezpieczyć przed wysychaniem poprzez obłożenie ich tkaniną lub matą oraz należy je zraszać, aby nie przysychały;
  - ✓ zakazuje się podcinania korzeni strukturalnych odpowiadających za statykę drzewa.

### 5. Załącznik:

Załącznik nr 1 - Mapa pogładowa 1A

Załącznik nr 2 - Mapa pogładowa 2A