

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Młyńska 8/4 po pożarze					
1		roboty ogólnobudowlane ścian i sufitów			
1 d.1	KNR 9-21 0105-04 uwaga pod tablicą	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 - silne zanieczyszczenie (2 pokoje)	m2		
		44,55 + 13,44 + 42,9 + 22,79	m2	123,680	
				RAZEM	123,680
2 d.1	KNR 9-21 0105-02 uwaga pod tablicą	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. do 5 m2 (kuchnia, łazienka)	m2		
		18,35 + 4,83 + 15,9 + 2,76	m2	41,840	
				RAZEM	41,840
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży poziomych i pionowych przed tynkowaniem i "ATLAS UNI GRUNT" (cały lokal)	m2		
		123,68 + 41,84	m2	165,520	
				RAZEM	165,520
4 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 2-02 1016-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone wraz z klamkami, okuciami	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
7 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		13,44 + 22,79 + 4,83 + 2,76	m2	43,820	
				RAZEM	43,820
9 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2		
		44,55 + 42,9 + 18,35 + 15,9	m2	121,700	
				RAZEM	121,700
10 d.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i zalegających gabarytów z lokalu	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i gabarytów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i gabarytów samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach - z demontażu	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.1	KNR 5-08 0309-03	Demontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2		Wymiana stolarki okiennej			
16 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników	m		
		3,69	m	3,690	
				RAZEM	3,690
18 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie parapetów zew. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		3,84 * 0,25	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
19 d.2	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 z nawiewnikami 3 szt.)	m2		
		4,36	m2	4,360	
				RAZEM	4,360
20 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m2		
		3,84 * 0,25	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
21 d.2	KNR 4-01 0321-01	Osadzenie podokienników laminowanych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3		roboty ogólnobudowlane - podłogi			
22 d.3	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych, podkładów wraz z rozbiórką listew przyściennych	m2		
		13,44	m2	13,440	
				RAZEM	13,440
23 d.3	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje poziome z jednej warstwy folii paroizolacyjnej o gr. 0,2 mm.	m2		
		13,44	m2	13,440	
				RAZEM	13,440
24 d.3	KNR 2-02 0613-03 analogia	Ułożenie jednej warstwy z mat podkładu pod panele podłogowe z płyt polistyrenowych o gr. min. 4 mm	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
25 d.3	KNNR 2 1205 -09 analogia	Posadzka z paneli podłogowych typu "click" gr. 10 mm klasa AC4	m2		
		13,44	m2	13,440	
				RAZEM	13,440
26 d.3	KNNR 2 1205 -07 analogia	Montaż listew przypodłogowych z możliwością prowadzenia przewodów wraz z narożnikami, łącznikami, elem. mocującymi itp.	m		
		17,82	m	17,820	
				RAZEM	17,820