

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
SR.272.rb.43.2023.RG „Przebudowa dwóch dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: droga 2344G Tuja, droga 2334G Ostaszewo”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Nowodworski
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644808
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: gen. Władysława Sikorskiego 23
- 1.4.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 82-100
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
- 1.4.8.) Numer faksu: (55) 247 36 70
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@nowydworgdanski.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.nowydworgdanski.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a55393d-6da2-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00345075
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-05-29

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00449962
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
SR.272.rb.43.2023.RG „Przebudowa dwóch dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: droga 2344G Tuja, droga 2334G Ostaszewo”

Umowa dla części nr 2

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G Ostaszewo:

Lokalizacja

Inwestycja znajduje się na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Ostaszewo, jednostka ewidencyjna: 221003_2 Ostaszewo, obręb ewidencyjny: 0005 Ostaszewo, działka nr 418.

Wytyczne do prac budowlanych

Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do SWZ.

Zakres robót – Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G na odcinku ok. 600 m.

Przebudowa polega między innymi na wzmocnieniu nawierzchni istniejącej jezdni bitumicznie przy jednoczesnym zachowaniu istniejącej szerokości jezdni: 6,2-6,5 m.

Zaprojektowano korektę niwelety co powoduje konieczność wymiany istniejącego krawężnika wystającego 10 cm oraz przełożenie przyległego chodnika.

Po przeciwnej stronie jezdni zaprojektowano również krawężnik wystający 10 cm oraz chodnik.

Konstrukcja drogi Konstrukcja wzmocnienia istniejącej nawierzchni:

- Ułożenie 4 cm warstwy ściernalna MMA AC 8S 50/70,
- Ułożenie 9 cm warstwy wiążąca MMA AC 16W 50/70,
- Ułożenie siatki z włókna szklanego 100/200 kN dla wzmocnienia konstrukcji drogi,
- Frezowanie istniejącej nawierzchni i wyprofilowanie zgodnie z niweletą.

Nakładkę należy stosować na istniejącej nawierzchni uznając ją za podbudowę.

Konstrukcja zatoki autobusowej:

- 8 cm kostka betonowa,
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 30 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25,
- 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.

Konstrukcja miejsc postojowych, chodników przejezdnych:

- 8 cm kostka betonowa,
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 30 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
- 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.

Konstrukcja utwardzenie terenu:

- 10 cm płyty ażurowe typu MEBA,
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 30 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3
- 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.

Konstrukcja chodników oraz przełożenie chodników:

- 6 cm kostka betonowa,
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 10 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
- 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.

Konstrukcja nawierzchni z gysu granitowego:

- 10 cm grys granitowy o frakcji 8-16 mm,
- 15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 90/3.

W przypadku pojawienia się warstw nienośnych należy je wymienić na pospółkę aż do warstw nośnych. Dodatkowo w przypadku występowania na poziomie konstrukcji wody gruntowej należy zastosować geomembranę oraz warstwę odsączającą. Podbudowę należy wykonać w równych warstwach na podłożu gruntowym zagęszczonym do $I_s=1,00$. Jezdnia została wydzielona za pomocą krawężnika betonowego 10 cm, 2 cm oraz wtopionego o wymiarach 15x30 cm na ławie z oporem

3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-12-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

90 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA”, Spółka z o.o.,

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5780002890

4.3.3.) Ulica: Przemysłowa 1

4.3.4.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

4.3.5.) Kod pocztowy: 82-100

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1834501,51 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00535931/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-05-24

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
W związku z Protokołem konieczności nr 1 z dnia 16 maja 2024 r., na wykonanie robót zamiennych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Strony działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2) lit. f) oraz ust. 6 umowy nr 208/2023 z dnia 06 grudnia 2023 r., wprowadzają następujące zmiany w treści 3 ust. 1 umowy oraz aktualizują treść załącznika do umowy, t.j: Harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego.

§ 1.

Paragraf 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca wykona całość przedmiotu zamówienia, nie później niż w terminie 112 dni od dnia 01.03.2024 r.

§ 2.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy, stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 4.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie