

Płock, dnia 06.03.2024 r.

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
09-400 Płock, ul. Bielska 59
NIP 774-322-88-91, REGON 364496140
tel. (24) 267-68-72, fax. (24) 267-68-79
CUW.DZP.262.2.2024

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „**Wymiana pokrycia dachowego w budynku Usamodzielnienia Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dachu na budynku Usamodzielnienia"**”

Zamawiający - Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

INSTALACJA ODGROMOWA

Projekt budowlany mówi o odtworzeniu czyli zdjęcie starego i montaż nowego systemu , czy cały system nowy ?

Czy potrzebne są badania inst. odgromowej - rezystancji uziomów oraz projekt ?

W jaki sposób instalacja jest uziemiona ?

Jakiego rodzaju są iglice widoczne na zdjęciach , czy posiadają głowice odgromowe ?

Proszę o załączenie aktualnych badań .

Odpowiedź

- odtworzenie instalacji odgromowej poprzez zastosowanie nowych zwodów w zakresie koniecznego demontażu odcinków na powierzchni pokrycia dachowego,
- wymagane są badania instalacji odgromowej, projekt jest niewymagany (odtworzenie instalacji),
- w załączeniu protokół z wykonania przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych instalacji odgromowej.

Pytanie 2

OKNA DACHOWE

Proszę o potwierdzenie czy okna wraz z kołnierzami systemowymi podlegają wymianie na nowe i o jakich parametrach – wymiar znamy lecz izolacyjność , sposób otwierania , inne ?

Czy i w jakim zakresie po wymianie okien trzeba przeprowadzić remont na poddaszu, w jaki sposób obecnie jest wykończone ?

Czy poddasze jest zamieszkane ?

Odpowiedź

- okna dachowe kompletne, z kołnierzami systemowymi, parametry zgodne z obowiązującymi Warunkami Technicznymi,
- 4 okna, są oknami przeciwpożarowymi, zlokalizowane są one na klatkach schodowych,
- remont poddasza nie jest objęty zamówieniem,
- poddasze zamieszkane.

Pytanie 3**KOMINY**

Proszę sprecyzować zakres prac przy kominach .
projekt budowlany – rozebranie kominów w części ponad połacią dachową
przedmiar – obróbka kominów ponad połacią dachu z blachy powlekanej
ogólna charakterystyka obiektu – przemurowanie kominów

Odpowiedź

- wykonanie obróbki komina blachą ponad połacią dachu, uwzględniając ewentualne naprawy komina tj. ubytki, nieszczelność, pęknięcia. Kominy pozostają w niezmienionym miejscu.

Pytanie 4**ORYNNOWANIE**

projekt - PCV 120/100

przedmiar – 42 mb rynny o średnicy 150 – czy to ta ilość i średnica ?

Czy demontujemy stary system w całości i montujemy nowy jak w ogólnej charakterystyce obiektu i rysunku projektowym , czy jak w proj. technicznym demontujemy stary i ponownie go montujemy ?

Odpowiedź

- rynny o średnicy 150, długość ok. 104 mb
- wymiana systemu orywnowania w całości.

Pytanie 5**PODATEK VAT**

Jaka stawka vat będzie zastosowana w przypadku tej inwestycji ?

Odpowiedź

Stawka VAT wynosi 8%.

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.