

## OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA PRAC

W związku z potrzebą uzupełnienia barier ochronnych wyznaczających strefę II w budynku Komisariatu Policji w Swarzędzu należy zastosować folie ochronne klasy P1 poprzez wklejenie. Ponadto należy wymienić okucia na opisanej stolarce otworowej w niżej wymienionych pomieszczeniach na Komisariatu.

### Zakres robót

#### Kancelaria tajna

- folia P1 na okno 0,7x1,4 ok. 2,0m/2
- wymiana klamek na gałki 2x

#### Pomieszczenie łączności specjalnej

- folia P1 na okno 0,7x1,4 ok. 2,0m/2
- wymiana klamek na gałki 2x

#### przejście dyżurka recepcja drzwi aluminiowe przesuwne

- folia P1 na powierzchnie przeszklone ok. 11,0 m/2

#### Przejście pomiędzy holem recepcyjnym i korytarzem drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe

- folia P1 na powierzchnie przeszklone ok. 9,0 m/2

#### przejście do pomieszczeń obsługi interesantów

- folia P1 na powierzchnie przeszklone ok.2,4 m/2

#### Przejście na plac manewrowy

- folia P1 na okna przedsionka ok. 2,5m/2
- wymiana klamek na gałki 2x

#### okna piwniczne folia P1 razem 20 szt. 5,28m/2

#### wymiary okien

0,6 x 0,3,3 szt. 16

0,8 x 0,6 szt. 2 ,

0,6 x 1,2 szt. 2

Wymiary okleiny należ sprawdzić na obiekcie.

Ze względu na usytuowanie obiektu i zagrożenia, jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania prac, należy je zrealizować w jak najkrótszym czasie oraz z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa

Prace nie mogą zakłócać normalnej działalności Komisariatu

Wszystkie materiały budowlane użyte przez wykonawcę muszą posiadać obowiązujące w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Wymagane jest oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę

Maksymalny termin wykonania robót - 30 października 2020r.