

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - ulic na terenie miasta Kościana
Obiekt: Drogi gminne, ulice na terenie miasta Kościana
Rodzaj robót: Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg - drogi gminne, ulice
Lokalizacja: Według zbiorczego zestawienia powierzchni do napraw

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - ulic na terenie miasta Kościana

Obiekt: Drogi gminne, ulice na terenie miasta Kościana

Rodzaj robót: Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg - drogi gminne, ulice

Lokalizacja: Według zbiorczego zestawienia powierzchni do napraw

Inwestor:

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Remont cząstkowy nawierzchni jezdni z wycięciem uszkodzonego miejsca ręcznie.				
1	10	KNNR N005-07-21-01-00 Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm	metr	580,000
1	20	KNNR N005-07-21-02-00 Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych - za następny 1 cm grub cięcia (przyjęto konieczność cięcia na gł. 4cm)	metr	-580,000
1	30	KNR 231-08-03-01-00 Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm	m ²	145,000
1	40	KNR 231-08-03-02-00 Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm	m ²	145,000
1	50	KNR 404-11-01-01-00 Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	4,060
1	60	KNR 404-11-01-04-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu ciągnikiem - przyjęto 9 km	m ³	4,060
1	70	Kalkulacja indywidualna Utylizacja gruzu (kod odpadu 17 03 01 i 17 03 02) - zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029)	Mg	10,150
1	80	KNR 231-10-04-03-00 Ręczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	145,000
1	90	KNR 231-10-04-07-00 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	145,000
1	100	KNNR N006-03-09-02-00 Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna standard 1 grub 4 cm samochód 5 Mg - nawierzchnia układana ręcznie (przyjęto współczynnik zwiększający do R i S = 2,5)	m ²	145,000
1	110	KNR 231-10-02-01-00 Utrwalenie nawierzchni emulsją z grysem 8 dm ³ /m ² frakcji 0-5 - ręczne utrwalenie krawędzi powierzchni naprawionej	m ²	145,000
OGÓLEM KOSZTORYS					

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - ulic na terenie miasta Kościana

Obiekt: Drogi gminne, ulice na terenie miasta Kościana

Rodzaj robót: Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg - drogi gminne, ulice

Lokalizacja: Według zbiorczego zestawienia powierzchni do napraw

Inwestor:

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1			Remont cząstkowy nawierzchni jezdni z wycięciem uszkodzonego miejsca ręcznie.		
1	10	KNNR N005-07-21-01-00	Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm	metr	580,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Zgodnie z wykazem powierzchni		<i>Obliczenie ilości</i> 145,00*4 580,000
1	20	KNNR N005-07-21-02-00	Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych - za następny 1 cm grub cięcia (przyjęto konieczność cięcia na gł. 4cm)	metr	-580,000
1	30	KNR 231-08-03-01-00	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm	m ²	145,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Zgodnie z wykazem powierzchni		<i>Obliczenie ilości</i> 145,00 145,000
1	40	KNR 231-08-03-02-00	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm	m ²	145,000
1	50	KNR 404-11-01-01-00	Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyladunkiem	m ³	4,060
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Przyjęto 70% powierzchni, z uwagi na ubytki		<i>Obliczenie ilości</i> 145,00*0,04*0,70 4,060
1	60	KNR 404-11-01-04-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu ciągnikiem - przyjęto 9 km	m ³	4,060
1	70	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu (kod odpadu 17 03 01 i 17 03 02) - zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029)	Mg	10,150
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Przyjęto gęstość objętościową = 2,5t/m3		<i>Obliczenie ilości</i> 4,060*2,50 10,150
1	80	KNR 231-10-04-03-00	Ręczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	145,000
1	90	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	145,000
1	100	KNNR N006-03-09-02-00	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna standard 1 grub 4 cm samochód 5 Mg - nawierzchnia układana ręcznie (przyjęto współczynnik zwiększający do R i S = 2,5)	m ²	145,000
1	110	KNR 231-10-02-01-00	Utrwalenie nawierzchni emulsją z grysem 8 dm ³ /m ² frakcji 0-5 - ręczne utrwalenie krawędzi powierzchni naprawionej	m ²	145,000