


Słup oświetleniowy

Zbrojenie fundamentu


skala 1:50



stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP)
beton: C35/45 XC2 XF3, F150
otulina: góra i boki 3,5cm
dół 5cm

- Uwagi:
1. Wszystkie wymiary podano w [cm],
 2. Wszelkie zmiany geometrii uzgodnić z projektantem,
 3. Projekt rozpatrywać z projektami branżowymi,
 4. Projekt rozpatrywać z projektem konstrukcji stalowej,
 5. Pod fundamentem zastosować podkład z betonu C8/10 gr. 10cm
 6. Wymiary prętów podano w osiach,
 7. Promienie gięcia prętów zgodnie z normą,
 8. Dopuszczalne odchyłki wg obowiązujących norm.

Zestawienie stali zbrojeniowej - stopa słupa oświetleniowego								
stal:		A-IIIIN (B500SP)				Sztuk:	1	
Nr pręta	φ	Długość pręta w cm	Liczba prętów	Długość całkowita [m]				
				w zależności od średnicy				
				25	16	12	10	8
1	25	850	136	1156,0				
2	12	746	36			268,6		
3	12	366	130			475,8		
Razem długość			m	1156,0	0,0	744,4	0,0	0,0
Masa 1 m			kg	3,85	1,58	0,89	0,62	0,39
Razem masa na 1 fundament			kg	4454,5	0,0	660,9	0,0	0,0
				5 115				

<div>ZETPROJEKT</div> <div>NIP 9570969642 REGON 381108400</div>				Zeł Projekt Marcin Zieliński 80-126 Gdańsk ul. Czesława Miłosza 45/40				GSM: 504-927-967 e-mail: zetprojekt.biuro@gmail.com				Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
Temat: Rozbudowa boiska gminnego w Stężycy polegająca na budowie budynku biurowo-socjalno-zapleczowego wraz z instalacjami, budowę parkingu z chodnikami, budowę ogrodzeń powyżej 2,2m, budowę trybun i stanowisk komentatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i zbiornikami na wody opadowe.										Branża: KONSTRUKCJA			
Adres: dz. nr 649/22, 649/21, 649/42, obręb 0014 ul. Abrahama, Stężycza										Skala: 1:50	Nr rewizji: 00	Nr rysunku: K-04	
Tytuł rysunku: Słup oświetleniowy. Zbrojenie fundamentu													
FUNKCJA		IMIĘ NAZWISKO			NUMER UPRAWNIEN		SPECJALNOŚĆ		PODPIS				
Projektant		mgr inż. Marcin Zieliński			POM/0325/P00K/13		spec. konstr.-budowlana						
Opracował/a													
Sprawdzający													
Data:		18.01.2024			Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą Zeł Projekt Marcin Zieliński								