










Kabiny komentatorskie

Zbrojenie fundamentu SF3

skala 1:25



Zestawienie stali zbrojeniowej - stopa SF3								
stal:		A-IIIN (B500SP)				Sztuk:	1	
Nr pręta	ϕ	Długość pręta w cm	Liczba prętów	Długość całkowita [m]				
				w zależności od średnicy				
				16	12	10	8	6
1	12	262	28		73,4			
2	12	282	18		50,8			
3	12	417	16		66,7			
4	12	222	8		17,8			
5	12	119	36		42,8			
6	8	148	24				35,5	
Razem długość			m	0,0	251,4	0,0	35,5	0,0
Masa 1 m			kg	1,58	0,89	0,62	0,39	0,22
Razem masa			kg	0,0	223,2	0,0	14,0	0,0
237								

stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP)
beton: C30/37 XC2 XF3, F150
otulina: góra i boki 3,5cm
dół 5cm

- Uwagi:
- Wszystkie wymiary podano w [cm],
 - Wszelkie zmiany geometrii uzgodnić z projektantem,
 - Projekt rozpatrywać z projektami branżowymi,
 - Projekt rozpatrywać z projektem konstrukcji stalowej,
 - Pod fundamentem zastosować podkład z betonu C8/10 gr. 10cm
 - Wymiary prętów podano w osiach,
 - Promienie gięcia prętów zgodnie z normą,
 - Dopuszczalne odchyłki wg obowiązujących norm.

<div>ZETPROJEKT</div> <div>NIP 9570969642 REGON 381108400</div>				Zet Projekt Marcin Zieliński <div>80-126 Gdańsk ul. Czesława Miłosza 45/40</div>		<div>GSM: 504-927-967 e-mail: zetprojekt.biuro@gmail.com</div>		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
Temat: Rozbudowa boiska gminnego w Stężycy polegająca na budowie budynku biurowo-socjalno-zapleczowego wraz z instalacjami, budowę parkingu z chodnikami, budowę ogrodzeń powyżej 2,2m, budowę trybun i stanowisk komentatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i zbiornikami na wody opadowe						Branża: KONSTRUKCJA			
Adres: dz. nr 649/22, 649/21, 649/42, obręb 0014 ul. Abrahama, Stężycza						Skala: 1:25	Nr rewizji: 00	Nr rysunku: K-03	
Tytuł rysunku: Kabiny komentatorskie. Zbrojenie fundamentu SF3									
FUNKCJA	IMIĘ NAZWISKO			NUMER UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ		PODPIS		
Projektant	mgr inż. Marcin Zieliński			POM/0325/P00K/13	spec. konstr.-budowlana				
Opracował/a									
Sprawdzający									
Data:	18.01.2024			Kopowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą Zet Projekt Marcin Zieliński					