



W Lubaczowie  
ul. Jasna 1  
37-600 Lubaczów

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ



Skala X: 1:1000

10m

Przedmiar robót na wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Dąbków  
L 150 mb Ø 200 mm.

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1.		Roboty pomiarowe	km	0,150
2	KNR 2-01 0217-4	Wykopy oraz przekopy w gruncie kat III wykonane na okład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	216
3	KNR 2-01 0317/2	Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III = IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym	m <sup>3</sup>	2,16
4	KNR- W 2-18 0408/02	Kanały z rur PCV łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm x 4,7mm	mb	150
5		Ułożenie rur kanalizacyjnych PCV 200 mm	mb	150
6	KNR 2-01 0236/01	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW(75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I – III na głębokość do 10m	m <sup>3</sup>	4,32
7	KNR 2-01 0236/01	Zagęszczanie wykopów z gruntu sypkiego kategorii I – II ubijarkami mechanicznymi	m <sup>3</sup>	12
8	KNR-W 2-18 051/01	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN, o średnicy 315-425mm z zamknięciem teleskopem przejazdowym kineta przelotowa 200mm głębokość 1,2m	szt.	3
9		Wcinka do istniejącej sieci kanalizacyjnej	Kpl.	1
10.		Inwentaryzacja powykonawcza	Kpl.	1