

# PRZEDMIAR ROBÓT

## BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH ORAZ OŚWIETLENIA NA TERENIE ZBIORNIKA ZABOROWO W LESZNIIE - CZĘŚĆ POŁUDNIOWA

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostki	Ilość
1	2	3	4	
	DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	xxx	xxx
	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
1	D.01.01.01A.	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych	km	1,3
2	D.01.01.01A.	Wycinka drzew z karczowaniem i wywiezieniem	szt	70,0
3	D.01.01.01A.	Wycinka krzewów z usunięciem i wywozem korzeni	m2	33,0
		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
4	D.04.01.01.	Wykonanie koryta /4645 + 112/ x 0,31	m3	1 474,7
5	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża 4645 + 98	m2	4 757,0
	<b>D.04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
6	D.04.05.01A	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr 20,0 cm klasy C3/4 jezdnia - z betoniarki 4645 + 112	m2	4 757,0
	<b>D.05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
7	<b>D.05.03.23A</b>	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowe jbezfazowej gr 8,0 cm szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr 3,0 cm - szara	<b>m2</b>	<b>1991</b>
8	D.05.03.23A	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr 8,0 cm , na podsypce cementowo-piaskowej gr 3,0 cm - grafitowa	m2	2654
9	D.05.03.23A	Ułożenie nawierzchni z kostki granitowej płomieniowanej , ciętej gr 8,0 cm 8x7 x 2/	m2	112
	<b>D.08.00.00.</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
10	<b>D.08.01.01A</b>	Ustawienie obrzeża betonowego 8 x 30 na ławie betonowej z oporem	mb	2652
11	D.08.05.06A	Ułożenie obrzeża granitowego na ławie betonowej z oporem 8x11	mb	88
12	D.07.02.01	Ustawienie znakó w drogowych C 13/16	kpl	2,0
13	D.07.02.01	Ustawienie koszy na śmieci	szt	8,0
14	D.09.01.01.	Wykonanie prac agrotechnicznych	m2	4220
15	D.09.01.01	Wykonanie zieleni - trawnik	m2	1985
16	D.07.02.01	Ustawienie ławek	szt	8
17	D.07.02.01	Ustawienie stojaków do rowerów	szt	16
18	D.09.01.01	Nasadzenie drzew	szt	127
19	D.09.01.01	Sadzenie krzewow	m2	90