

PRZEDMIAR ROBÓT

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII Z DNIA 20 GRUDNIA 2021R.

**obejmujący roboty pn.: LIKWIDACJA STANÓW AWARYJNYCH
ELEMENTÓW DRÓG I MOSTÓW - DROGI**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : LIKWIDACJA STANÓW AWARYJNYCH ELEMENTÓW
DRÓG I MOSTÓW - DROGI

ADRES INWESTYCJI : Sieć dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego

INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

ADRES INWESTORA : ul.Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Belicki Sławomir

DATA OPRACOWANIA : 01.06.2022r.

Data opracowania

01.06.2022r.

GRUPA NR 1 - Nawierzchnie i Pobocza

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	jedn. obmiar.	ilość
1.	D-42.01.00	Uzupełnienie ubytków poboczy przy głębokości do 10 cm (materiał Inwestora)	m ²	200
2.		Uzupełnienie ubytków poboczy, za każdy 1 cm różnicy (materiał Inwestora)	m ²	200
3.		Uzupełnienie ubytków poboczy przy głębokości do 10 cm (materiał Wykonawcy)	m ²	100
4.		Uzupełnienie ubytków poboczy, za każdy 1 cm różnicy (materiał Wykonawcy)	m ²	100
5.	D-41.01.00	Wykonanie nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową - wbudowanie ręczne	tona	2
6.		Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatek zbrojonych o wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 100x100 KN	m ²	100
7.		Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 1,30 m do 3,00 m)	tona	60
8.		Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 3,00 m do 6,00 m)	tona	60
9.	D-41.08.01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej przy grubości do 6 cm	m ²	200
10.		Frezowanie nawierzchni bitumicznej za każdy 1 cm różnicy	m ²	200
11.	D-41.03.00	Modernizacja nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	tona	2
RAZEM:				

GRUPA NR 2 - Odwodnienie

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	jedn. obmiar.	ilość
1.	D 06.01.01	Wykonanie, wymiana korytek ściekowych betonowych 50x60x15 cm -muldowe	mb	20
2.		Wykonanie, wymiana korytek o głębokości dna powyżej 7 cm	mb	20
3.		Wykonanie, wymiana korytek typ trójkątne 50x50	mb	20
4.		Wykonanie, wymiana korytek typu kolejowe trapezowe - wys.- 62cm, szer. gór. - 68cm	mb	20
5.	D-43.08.00	Wykonanie, wymiana studni rewizyjnych	szt.	2
6.		Wykonanie, wymiana studni ściekowych	szt.	2
7.		Wykonanie, wymiana przykanalików o średnicy do 350 mm	mb	10
8.		Wbudowanie rury PCV fi 500 (karbowana)	mb	10
9.		Wbudowanie rury PCV fi 600 (karbowana)	mb	10

10.		Wbudowanie rury PCV fi 800 (karbowana)	mb	15
11.		Ułożenie rur drenarskich z PVC o średnicy fi 150 mm (wzmocniane)	mb	20
12.	D-00.00.00	Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych betonowych	mb	20
13.		Wykonanie, wymiana ścieków przykrawężnikowych kamiennych	mb	5
14.	D-43.08.00	Regulacja wysokości studzienki rewizyjnej i kratki ściekowej	szt.	2
15.	D-43.08.00	Uzupełnienie, wymiana włazu studzienki rewizyjnej	szt.	2
16.		Uzupełnienie, wymiana włazu kratki ściekowej	szt.	2
17.		Wykonanie przepustu z rur polietylenowych o średnicy 50 cm (rura karbowana)	mb	6
18.		Wykonanie przepustu z rur polietylenowych o średnicy 60 cm (rura karbowana)	mb	6
19.		Wykonanie przepustu z rur polietylenowych o średnicy 80 cm (rura karbowana)	mb	9
20.	D-00.00.00	Wykonanie kraty stalowej zabezpieczającej studnię wpadową (z profili zamkniętego 4cm x 4cm) - prześwit między profilami 5 cm	m ²	3
21.	D-03.01.03	oczyszczenie przepustów śr. 100 - 120 cm rurowych z namułu powyżej 50% jego średnicy	mb	10
22.	D-03.01.03	oczyszczenie przepustów śr. 150 cm rurowych z namułu do 50% jego średnicy	mb	10
23.	D-03.01.03	oczyszczenie przepustów śr. 150 cm rurowych z namułu powyżej 50% jego średnicy	mb	10
24.	D 06.01.01	Umocnieniem skarp płytami ażurowymi o gr. 8 -10 cm	m ²	20
25.	D 06.01.01	Umocnieniem skarp płytami ażurowymi typu JOMB	m ²	20
26.	D 06.01.01	Umocnieniem skarp płytami ażurowymi o gr. 8 - 10 cm - materiał Inwestora	m ²	10
27.	D 06.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku	m ³	30
28.	D 06.01.01	Betonowanie (beton min. B20 - C16/20) wraz z transportem	m ³	15
29.	D 06.01.01	Zасыpywanie wykopów - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - zasypianie materiałem dowiezionym, kruszywo lub grunt niewysadzinowy kwalifikowany	m ³	40
30.	M-29.07.11	Odbudowy wlotów i wylotów przepustów drogowych rurowych (konstr. żelbetowa)	m ³	15
RAZEM:				

GRUPA NR 3 - Chodniki

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	jedn. obmiar.	ilość
1.	D-44.01.00	Ułożenie, wymiana krawężników betonowych	mb	15
2.		Ułożenie, wymiana krawężników kamiennych	mb	10
3.	D-44.02.00	Ułożenie, wymiana obrzeży betonowych	mb	20

4.	D-44.03.00	Wykonanie, wymiana nawierzchni chodnika z elementów betonowych (płytki, kostka) - materiał Inwestora	m ²	10
5.		Wykonanie, wymiana nawierzchni chodnika z elementów kamiennych (płytki, kostka) - materiał Inwestora	m ²	10
6.		Wykonanie, wymiana nawierzchni chodnika z elementów betonowych (płytki, kostka) - materiał Wykonawcy	m ²	50
7.		Wykonanie, wymiana nawierzchni chodnika z elementów kamiennych (płytki, kostka) - materiał Wykonawcy	m ²	10
8.	D-44.03.00	Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki granitowej wraz z uzupełnieniem spoin zaprawą bet.	m ²	15
9.		Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki bet. z uzupełnieniem podbudowy do 8 cm	m ²	20
10.	D-04.00.00	wykonanie podsypki piaskowo-cementowej o grubości 5 cm	m ²	50
11.		podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	100
12.		podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²	100
RAZEM:				

GRUPA NR 4 - Bezpieczeństwo

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	jedn. obmiar.	ilość
1.	D-46.01.01	Wymiana, ustawienie stalowych barier ochronnych skrajnej bezprzekładkowej (słupki co 4 m)	mb	40
2.		Wymiana, ustawienie stalowych barier ochronnych dwustronnych dzielących przekładkowych (słupki co 2 m)	mb	8
3.		Wymiana, ustawienie stalowych barier ochronnych dwustronnych dzielących przekładkowych (słupki co 4 m)	mb	8
4.		Regulacja poręczy stalowej ochronnej skrajnej	mb	10
5.		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - prowadnica (4 m)	szt.	8
6.		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - prowadnica (4 m) - materiał Inwestora	szt.	8
7.		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - pas profilowy (4 m)	szt.	4
8.		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - słupki	szt.	4
9.		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - słupki mostowy	szt.	4
10.		Wymiana elementów barier stalowych mostowych wraz z malowaniem elementów	kg	50
11.		Montaż elementów stalowych barier ochronnych - zakończenie, łącznik skośny, łącznik kątowy	szt.	8
12.	D-00.00.00	Demontaż poręczy żelbetowych	mb	16
13.	D.07.05.01	Naprawa uszkodzonych barier ochronnych 3-linowych (wymiana, montaż słupka)	szt.	6
14.	D - 08.07.01a	Wykonanie progów zwalniających wyspowych o wym. 2x2 m z kostki bet. gr 8cm	kpl.	1

15.	M-28.53.03.85	Antykorozyjne zabezpieczenie balustrad stalowych farbami z żywic syntetycznych	m2	10
16.	M-28.53.06.51	Wymiana zniszczonych fragmentów balustrady drewnianej	m3	2
17.	M-23.51.21	Rozbiórka elementów żelbetowych i betonowych na obiektach mostowych	m3	2
18.	M-23.30.01	Wykonnie i uzupełnienie żelbetowej kapy chodnikowej na obiektach mostowych	m3	2
19.	D-00.00.00	Wykonanie poręczy sztywnych	mb	20
20.	D-00.00.00	Montaż słupków prowadzących z elastycznego PCV - U1a (materiał Inwestora)	szt.	20
21.	D.07.05.01	Regulacja wysokościowa stalowej bariery energochłonnej (drogowa ochronna) - demontaż wraz z ponownym montażem istniejących elementów barier	mb	20
22.	D.07.05.01	Demontaż stalowej bariery energochłonnej (drogowa ochronna) wraz z odwozem do siedziby Zamawiającego	mb	30
23.	D - 08.07.01a	Wykonanie progów zwalniających na całej szerokości jezdni z kostki bet. gr 8cm	m2	36
RAZEM:				

GRUPA NR 5 - Naprawa korpusu drogi

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	jedn. obmiar.	ilość
1.	M-29.56.04.31	Uzupełnienie skarp korpusu drogi narzutem kamiennym typu ciężkiego (narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg)	m ³	25
2.	M-20.02.03	Obrukowanie skarp, wlotów i wylotów kamieniem na betonie z wypełnieniem spoin betonem (gr. min 20 cm)	m2	20
3.	M-29.56.04.32	Wykonanie umocnień koszami siatkowo - kamiennymi	m ³	20
4.	M-29.56.04.31	Wykonanie narzutu kamiennego wokół podmytych podpór typu ciężkiego (narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg)	m3	20
5.	M-29.51.02.53	Wykonanie umocnień stożków brukowcem	m2	20
6.	M-29.56.04.31	Uzupełnienie skarp korpusu drogi narzutem kamiennym wraz z przelaniem betonem (stosunek kamienia do betonu - kamień 0,8 m3, beton 0,2 m3) - (narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg)	m ³	25
RAZEM:				