

Remont pomieszczeń na parterze

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Parter			
1.1		Korytarz			
1.1.1		Roboty budowlane			
1 d.1.1. 1	KNR 4-04 0504-07	Skucie posadzek z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		32 * 2,7	m2	86,400	
				RAZEM	86,400
2 d.1.1. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie parapetów PCV	m2		
		1,6 * 8	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
3 d.1.1. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic o wymiarach 1,0*2,0	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4 d.1.1. 1	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m2		
		2,7 * 4	m2	10,800	
				RAZEM	10,800
5 d.1.1. 1	KNR 0-19 0928-01	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV	m2		
		1,6 * 2,11	m2	3,376	
				RAZEM	3,376
6 d.1.1. 1	TZKNBK XVIII IV B-50	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni do 2.5 m2	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1.1. 1	KNR 4-02 0506-06	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
8 d.1.1. 1	KNNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		(35 + 35) * 2	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
9 d.1.1. 1	KNR 2-02 0103-06	Ściany budynków	m2		
		2 * 4 + (2 * 2) * 3	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
10 d.1.1. 1	KNK 7-28 0306-03	Przetarcie tynków- ściany powyżej lamperii	m2		
		(35 + 35) * 2	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
11 d.1.1. 1	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.10 + poz.8	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
12 d.1.1. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		23	m2	23,000	

Remont pomieszczeń na parterze

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23,000
13 d.1.1. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
14 d.1.1. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach wraz z gruntowaniem	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
15 d.1.1. 1	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (ściany powyżej lamperii)	m2		
		poz.14	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
17 d.1.1. 1	KNR 2-02 1511-08	Malowanie farbą olej grzejników oraz rur stalowych	m2		
		1,0 * 0,6 * 6 + 3,5	m2	7,100	
				RAZEM	7,100
18 d.1.1. 1	KNR 0-33 0125-05	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - lamperia	m2		
		poz.8	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
19 d.1.1. 1	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - zabudowa instalacji C.O	m2		
		35 * 0,5	m2	17,500	
				RAZEM	17,500
20 d.1.1. 1	KNR AT-42 0105-02	Parapety granitowe gr 30 mm	m2		
		1,6 * 6 * 0,35	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
21 d.1.1. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
1.1.2		Stolarka drzwiowa			
22 d.1.1. 2	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi wewnętrzne płytowe pokryte obustronnie materiałem HPL o grubości min. 1mm w kolorach "żywych", z przeszkleniem w kształcie prostokąta, klamka i okucie ze stali nierdzewnej.z ościeżnicą regulowaną 26-28.	m2		
		1,00 * 2,05 * 4	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
23 d.1.1. 2	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi wewnętrzne płytowe pokryte obustronnie materiałem HPL o grubości min. 1mm w kolorach "żywych", klamka i okucie ze stali nierdzewnej.z ościeżnicą regulowaną 26-28.	m2		
		1,00 * 2,05 * 5	m2	10,250	
				RAZEM	10,250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1.1. 2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe z naswietlaniem. Drzwi wyposażone muszą być w samozamykacz oraz uchwyt ze stali nierdzewnej i zamek rolkowy - wyjście z budynku. W wycenie należy uwzględnić naprawę elewacji	m2		
		1,6 * 3,5	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
25 d.1.1. 2	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe z drzwiami przeszklonymi 90 skrzydło czynne, 40 skrzydło bierne. W wycenie należy uwzględnić samozamykacz do skrzydła czynnego. Drzwi wyposażone muszą być w uchwyt ze stali nierdzewnej i zamek rolkowy	m2		
		2,6 * 4	m2	10,400	
				RAZEM	10,400
26 d.1.1. 2	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe z drzwiami przeszklonymi 90 skrzydło czynne, 20 skrzydło bierne. W wycenie należy uwzględnić samozamykacz do skrzydła czynnego. Drzwi wyposażone muszą być w uchwyt ze stali nierdzewnej i zamek rolkowy	m2		
		2,0 * 4	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
27 d.1.1. 2	kalkulacja własna	osłony grzejników z płyty MDF o grubości min. 12mm, malowanie w kolorach żywych, osłona skrzynkowa	m2		
		1 * 0,8 * 6	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
1.1.3		Posadzki			
28 d.1.1. 3	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywiniciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą. Zamawiając wymaga kolorów żywych , na jedno pomieszczenie przyjąć należy 3 różne kolory wykładzin.	m2		
		36 * 2,7	m2	97,200	
				RAZEM	97,200
1.1.4		Sufity podwieszane			
29 d.1.1. 4	KNR AT-43 0213-03	Sufit podwieszany kasetonowy systemowy 60 x 60 cm z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2		
		poz.28	m2	97,200	
				RAZEM	97,200
1.1.5		Instalacje elektryczne			
30 d.1.1. 5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x2,5mm2 o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku	m		
		140	m	140,000	
				RAZEM	140,000
31 d.1.1. 5	KNNR-W 9 0506-04	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
32 d.1.1. 5	KNNR-PDE 71-182a	Kucie bruzd o szerokości do 10 cm i głębokości 5 cm w murze wraz z zaprawianiem	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
33 d.1.1. 5	kalkulacja własna	Demontaż lamp i włączników	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
34 d.1.1. 5	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED wpuszczanych 60x60 cm - 40 W	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
35 d.1.1. 5	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED wpuszczanych 60x60 cm - 40 W- Oświetlenie ewakuacyjne	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.1.1. 5	KNNR 5 0503-02	Montaż oprawy ewakuacyjnej awaryjnej nad drzwiami wejściowymi z budynku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1.1. 5	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
38 d.1.1. 5	KNNR 5 0306-07	Łączniki krzyżowe,	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
39 d.1.1. 5	KNNR 5 0308-13	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
40 d.1.1. 5	kalkulacja własna	Wymiana rozdzielni elektrycznej zasilającej. Tablica rozdzielcza podtynkowa - 8 obwodów - zabezpieczenie 16 A. W wycenie należy uwzględnić wykonanie uziemienia, oraz wykonanie pomiarów elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.6		Instalacje C.O			
41 d.1.1. 6	KNP 06 0107 -01.02	Wymiana zaworów przelotowych o śr. 15 mm na zawory termostatyczne	zaw.		
		8	zaw.	8,000	
				RAZEM	8,000
42 d.1.1. 6	kalkulacja własna	zaślepienie instalacj C.O	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Sala nr 1			
2.1		Roboty budowlane			
43 d.2.1	KNNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		$(9,2 + 9,2 + 6,6 + 6,6) * 1,5$	m2	47,400	
				RAZEM	47,400
44 d.2.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie parapetów PCV	m2		
		$1,6 * 0,3 * 4$	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
45 d.2.1	KNK 7-28 0306-03	Przetarcie tynków- ściany powyżej lamperii	m2		
		$(9,2 + 9,2 + 6,6 + 6,6) * 2,5$	m2	79,000	
				RAZEM	79,000
46 d.2.1	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.45 + poz.43	m2	126,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	126,400
47 d.2.1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
48 d.2.1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
49 d.2.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		poz.46 + 9,7 * 6,7	m2	191,390	
				RAZEM	191,390
50 d.2.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian i sufitów	m2		
		poz.49	m2	191,390	
				RAZEM	191,390
51 d.2.1	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.2.1	KNR 2-02 1511-08	Malowanie farbą olej grzejników oraz rur stalowych. W wycenie należy uwzględnić demontaż i montaż grzejników	m2		
		1,0 * 0,6 * 2 + 3,5	m2	4,700	
				RAZEM	4,700
53 d.2.1	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - zabudowa instalacji C.O	m2		
		9,5 * 0,5	m2	4,750	
				RAZEM	4,750
54 d.2.1	KNR AT-42 0105-02	Parapety granitowe gr 30 mm	m2		
		1,6 * 4 * 0,35	m2	2,240	
				RAZEM	2,240
55 d.2.1	kalkulacja własna	osłona grzejników żeliwnych - metalowa ażurowa	m2		
		1 * 0,8 * 4	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
56 d.2.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Posadzki			
57 d.2.2	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładziny dywanowej z wywinięciem na ścianę, przeznaczone do użytkowania dla przedszkoli. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą. Zamawiając wymaga kolorów żywych, na jedno pomieszczenie przyjąć należy 3 różne kolory wykładzin.	m2		
		9,2 * 6,7	m2	61,640	
				RAZEM	61,640
2.3		Instalacje elektryczne			
58 d.2.3	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x2,5mm2 o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
59 d.2.3	KNPnRPDE 71-182a	Kucie bruzd o szerokości do 10 cm i głębokości 5 cm w murze wraz z zaprawianiem	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
60 d.2.3	kalkulacja własna	Demontaż lamp i włączników	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
61 d.2.3	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED wpuszczanych 60x60 cm - 40 W	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
62 d.2.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
63 d.2.3	KNNR 5 0306-07	Łączniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
64 d.2.3	KNNR 5 0308-13	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2.4		Instalacje C.O			
65 d.2.4	KNP 06 0107 -01.02	Wymiana zaworów przelotowych o śr. 15 mm na zawory termostatyczne	zaw.		
		2	zaw.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Sala nr 2			
3.1		Roboty budowlane			
66 d.3.1	KNNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		$(7,2 + 7,2 + 6,6 + 6,6) * 1,5$	m2	41,400	
				RAZEM	41,400
67 d.3.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie parapetów PCV	m2		
		$1,6 * 0,3 * 4$	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
68 d.3.1	KNK 7-28 0306-03	Przetarcie tynków- ściany powyżej lamperii	m2		
		$(7,2 + 7,2 + 6,6 + 6,6) * 2,5$	m2	69,000	
				RAZEM	69,000
69 d.3.1	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.68 + poz.66	m2	110,400	
				RAZEM	110,400
70 d.3.1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
71 d.3.1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
72 d.3.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		poz.69 + $7,2 * 6,7$	m2	158,640	
				RAZEM	158,640
73 d.3.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian i sufitów	m2		
		poz.72	m2	158,640	
				RAZEM	158,640
74 d.3.1	KNR 2-02 1511-08	Malowanie farbą olej grzejników oraz rur stalowych	m2		
		$1,0 * 0,6 * 2 + 3,5$	m2	4,700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,700
75 d.3.1	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - zabudowa instalacji C.O	m2		
		7,5 * 0,5	m2	3,750	
				RAZEM	3,750
76 d.3.1	KNR AT-42 0105-02	Parapety granitowe gr 30 mm	m2		
		1,6 * 4 * 0,35	m2	2,240	
				RAZEM	2,240
77 d.3.1	kalkulacja własna	osłona grzejników żeliwnych - metalowa ażurowa	m2		
		1 * 0,8 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
3.2		Posadzki			
78 d.3.2	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładziny dywanowej z wywinięciem na ścianę, przeznaczone do użytkowania dla przedszkoli.W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.Zamawiając wymaga kolorów żywych , na jedno pomieszczenie przyjąć należy 3 różne kolory wykładzin.	m2		
		7,2 * 6,7	m2	48,240	
				RAZEM	48,240
3.3		Instalacje elektryczne			
79 d.3.3	KNNR-W 9 0506-04	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
80 d.3.3	KNPnRPDE 71-182a	Kucie bruzd o szerokości do 10 cm i głębokości 5 cm w murze wraz z zaprawianiem	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
81 d.3.3	kalkulacja własna	Demontaż lamp i włączników	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
82 d.3.3	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED wpuszczanych 60x60 cm - 40 W	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
83 d.3.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
84 d.3.3	KNNR 5 0306-07	Łączniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
85 d.3.3	KNNR 5 0308-13	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3.4		Instalacje C.O			
86 d.3.4	KNP 06 0107 -01.02	Wymiana zaworów przelotowych o śr. 15 mm na zawory termostatyczne	zaw.		
		2	zaw.	2,000	
				RAZEM	2,000

Remont pomieszczeń na parterze

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Sala nr 3			
4.1		Roboty budowlane			
87 d.4.1	KNNR-W 3 0301-02	Rozbiórka ściany działowej	m3		
		7 * 4 * 0,15	m3	4,200	
				RAZEM	4,200
88 d.4.1	KNNR-W 3 0301-01	Poszerzenie otworu okiennego	m3		
		(0,8 * 1,0) * 4 + (0,8 * 2,0) * 4	m3	9,600	
				RAZEM	9,600
89 d.4.1	KNR 0-19 0928-01	Demontaż okien uchylnych	m2		
		(0,8 * 1,5) * 3 + (0,8 * 0,8) * 3	m2	5,520	
				RAZEM	5,520
90 d.4.1	KNR 0-19 0929-04	Montaż okien PCV. o współczynniku 0,9 W/(m2·K), kolor biały. W wycenie należy uwzględnić parapet z blachy powlekanej oraz naprawę elewacji	m2		
		(0,8 * 2) * 6	m2	9,600	
				RAZEM	9,600
91 d.4.1	KNNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		(7,2 + 7,2 + 6,6 + 6,6) * 1,5	m2	41,400	
				RAZEM	41,400
92 d.4.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie parapetów PCV	m2		
		1,6 * 0,3 * 4	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
93 d.4.1	KNK 7-28 0306-03	Przetarcie tynków- ściany powyżej lamperii	m2		
		(7,2 + 7,2 + 6,6 + 6,6) * 2,5	m2	69,000	
				RAZEM	69,000
94 d.4.1	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.93 + poz.87	m2	73,200	
				RAZEM	73,200
95 d.4.1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
96 d.4.1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
97 d.4.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		poz.94 + (7 * 6,7)	m2	120,100	
				RAZEM	120,100
98 d.4.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian i sufitów	m2		
		poz.97	m2	120,100	
				RAZEM	120,100
99 d.4.1	KNR 2-02 1511-08	Malowanie farbą olej grzejników oraz rur stalowych	m2		
		1,0 * 0,6 * 2 + 3,5	m2	4,700	
				RAZEM	4,700
100 d.4.1	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - zabudowa instalacji C.O	m2		
		7,5 * 0,5	m2	3,750	
				RAZEM	3,750
101 d.4.1	KNR AT-42 0105-02	Parapety granitowe gr 30 mm	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,6 * 4 * 0,35	m2	2,240	
				RAZEM	2,240
102 d.4.1	kalkulacja własna	osłona grzejników żeliwnych - metalowa ażurowa	m2		
		1 * 0,8 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
4.2		Posadzki			
103 d.4.2	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładziny dywanowej z wywinięciem na ścianę, przeznaczone do użytkowania dla przedszkoli. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą. Zamawiając wymaga kolorów żywych, na jedno pomieszczenie przyjąć należy 3 różne kolory wykładzin.	m2		
		7,2 * 6,7	m2	48,240	
				RAZEM	48,240
4.3		Instalacje elektryczne			
104 d.4.3	KNNR-W 9 0506-04	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
105 d.4.3	KNPnRPDE 71-182a	Kucie bruzd o szerokości do 10 cm i głębokości 5 cm w murze wraz z zaprawianiem	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
106 d.4.3	kalkulacja własna	Demontaż lamp i włączników	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
107 d.4.3	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED wpuszczanych 60x60 cm - 40 W	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
108 d.4.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
109 d.4.3	KNNR 5 0306-07	Łączniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
110 d.4.3	KNNR 5 0308-13	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4.4		Instalacje C.O			
111 d.4.4	KNP 06 0107 -01.02	Wymiana zaworów przelotowych o śr. 15 mm na zawory termostatyczne	zaw.		
		2	zaw.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Nawiewniki			
5.1		nawiewniki			
112 d.5.1	kalkulacja własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych V-20m3/h- nawiewnik należy zamontować po 1 szt na okno	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
5.2		Sanitariaty-WC przedszkolaków			
5.2.1		rozbiórki			
113 d.5.2. 1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		(1,71 * 4,5) + (4,5 * 3)	m2	21,195	

Remont pomieszczeń na parterze

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21,195
114 d.5.2. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -	m2		
		$2 * (4 * 2) + (3 + 2,5) * 4$	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
115 d.5.2. 1	KNR 4-01 0701-03	Skucie glazury ze ścian oraz tynków -	m2		
		$(1,71 * 4,5) * 2 * 2 + (4,5 * 3) * 2 * 2 + 16$	m2	100,780	
				RAZEM	100,780
116 d.5.2. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
117 d.5.2. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		6,2	m3	6,200	
				RAZEM	6,200
5.2.2		Roboty budowlane			
5.2.2. 1		Posadzki			
118 d.5.2. 2.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek	m2		
		$\text{poz.113} * 1,5 + 12$	m2	43,793	
				RAZEM	43,793
119 d.5.2. 2.1	KNR-W 2-20 0116-01	Wymiana kratki ściekowej nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.2.2. 2		Obudowa elementów			
120 d.5.2. 2.2	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		$13,6 * 1,5$	m2	20,400	
				RAZEM	20,400
5.2.2. 3		Stolarka drzwiowa			
121 d.5.2. 2.3	kalulacja własna	Kabiny systemowe- Typ dla dzieci	m2		
		$12 * 1,5$	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
5.2.2. 4		tynki			
122 d.5.2. 2.4	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
123 d.5.2. 2.4	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.115	m2	100,780	
				RAZEM	100,780

Remont pomieszczeń na parterze

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124 d.5.2. 2.4	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.115	m2	100,780	
				RAZEM	100,780
125 d.5.2. 2.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramiczna	m2		
		73	m2	73,000	
				RAZEM	73,000
126 d.5.2. 2.4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		33	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
127 d.5.2. 2.4	KNR-W 2-02 0840-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych - łazienka	m2		
		poz.115	m2	100,780	
				RAZEM	100,780
5.2.2. 5		Instalacje sanitarne			
128 d.5.2. 2.5	TZKNBK XVIII II B-22	Demontaż instalacji kanalizacyjnej fi 32	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
129 d.5.2. 2.5	TZKNBK XVIII II B-60	Demontaż urządzeń sanitarnych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
130 d.5.2. 2.5	TZKNBK XVIII II B-01	Demontaż inst wod-kan	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
131 d.5.2. 2.5	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
132 d.5.2. 2.5	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
133 d.5.2. 2.5	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
134 d.5.2. 2.5	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe wpuszczane w blat z syfonem i bateria stojącą. W wycenie należy uwzględnić blat z płyt kompaktowych HPL - 1 szt	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
135 d.5.2. 2.5	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką-podwieszany typu Geberit- typ dla dzieci	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000

Remont pomieszczeń na parterze

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.2.2. 6		Instalacje elektryczne			
136 d.5.2. 2.6	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x2,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
137 d.5.2. 2.6	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x1,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
138 d.5.2. 2.6	kalkulacja własna	Demontaż lamp i włączników	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
139 d.5.2. 2.6	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x1,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
140 d.5.2. 2.6	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED wpuszczanych 60x60 cm - 40 W	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
141 d.5.2. 2.6	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
142 d.5.2. 2.6	KNR-W 2-17 0137-02	Wentylator mechaniczny	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
143 d.5.2. 2.6	KNNR 5 0306-07	Łączniki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
144 d.5.2. 2.6	KNNR 5 0308-13	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000