

L.dz. 3338/19

Gdańsk dn. 30 sierpnia 2019 r

Dotyczy : **Postępowanie przetargowe nr B I / ACG / 2019 : Doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i budowa: Airport City Gdańsk Zespół budynków biurowo-usługowych z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową – etap I (budynek B I) położony przy ulicy Słowackiego w Gdańsku**

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami / wyjaśnieniami :

17. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.


ODPOWIEDŹ : Zamawiający potwierdza , że dysponuje wszystkimi wymaganymi prawem administracyjnym ważnymi decyzjami oraz uzgodnieniami , niezbędnymi dla realizacji przedmiotu zamówienia .

18. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający potwierdza , iż dysponuje nieruchomością na cele budowlane , zgodnie z obowiązującym prawem .

19. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robot, a w przypadku konieczności wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z Rozdziałem III SIWZ , termin realizacji przedmiotu zamówienia to 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy . Wykonawca na etapie ofertowania , jeżeli uzna za stosowne , może wykonać badania podłoża gruntowego w zakresie w jakim uzna je niezbędne . Podstawy do



wprowadzenia zmiany Umowy i warunki wprowadzenia zmiany zostały precyzyjnie określone w Warunkach Umownych.

20. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robot odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z Rozdziałem III SIWZ, termin realizacji przedmiotu zamówienia to 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. Wykonawca na etapie ofertowania, jeżeli uzna za stosowne, może wykonać badania podłoża gruntowego w zakresie w jakim uzna je za niezbędne. Przypominamy, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

21. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami z gestorami sieci i infrastruktury podziemnej i że uzgodnienia te zachowują ważność w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami z gestorami sieci i infrastruktury podziemnej.

22. Załącznik 2. Wytyczne dla GW_ etap_budowy_LEEDv4 CS_ACG_B1 – w wytycznych jest informacja o przekazany GW załączniku nr 6. Niestety w dokumentacji brak tego załącznika. Proszę o przekazanie.

WYMAGANIA:

Wstępny Plan kontroli erozji i sedymentacji dla Inwestycji Airport City Gdańsk **został przekazany jako załącznik (Załącznik 6. SSpreq_Construction_Activity_Pollution_Prevention_LEEDv4 CS_ACG_B1&B2)** do „Wytycznych w zakresie certyfikacji LEED do przetargu na Generalnego wykonawcę i Projekt Wykonawczy”.

Na jego podstawie GW jest zobowiązany przygotować plan działki z zaznaczonymi i opisanym środkami do zastosowania w trakcie prowadzenia prac. W celu weryfikacji GW prześle plan do akceptacji przez Konsultanta LEED.

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wstępne plany kontroli erozji i sedymentacji gleby (kategoria SSp1); oraz zarządzania jakością powietrza wewnętrznego podczas etapu budowy (EQc3) zostaną przekazane wybranemu w postępowaniu przetargowym wykonawcy. Dokumenty te zostaną przekazane przed rozpoczęciem prac budowlanych. Plany te są uszczegółowieniem ogólnych planów zarządzania wskazanymi powyżej obszarami zagadnień, które Wykonawca musi spełnić, związanymi bezpośrednio z certyfikacją obiektów w systemie LEED i wskazanymi w Załączniku nr 5 do

SIWZ i,przekazanymi jako TOM VIII- Wytyczne Certyfikacji LEED Oferent mający doświadczenie w realizacji obiektów certyfikowanych w systemie LEED i BREEM (wymaganie opisane w rozdziale IV pkt 2 ppkt 1 ust. b SIWZ) powinien mieć świadomość sposobu spełnienia tych wymagań i tym samym ich wpływu na poziom kosztów oferty cenowej .

23. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o warunki przyłączenie do sieci energetycznej.

ODPOWIEDŹ : Przyłączy energetyczne do budynku , tj do pomieszczenia nr 0.12 – Punkty Zasilania będą realizowane przez operatora energetycznego bezpośrednio na zlecenie Zamawiającego . w zakresie Wykonawcy jest „ rozprowadzenie „ instalacji energetycznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w części : instalacje energetyczne opisu przedmiotu zamówienia . W związku z tym Wykonawca dla realizacji przedmiotu zamówienia nie potrzebuje warunków przyłączenia do sieci energetycznej wydanych przez operatora ENERGA S.A.

24. W przedmiarach dotyczących dachów nie ujęto szlicht spadkowych występujących w przekrojach. Prosimy o potwierdzenie, że w ten sposób należy wykonać pokrycie dachów.

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z uwagą zawartą w Załączniku nr 5 do SIWZ : Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą . Warstwy pokrycia dachów należy wykonać zgodnie ze szczegółami określonymi w przekrojach elementów i doszczegółowionymi w projekcie wykonawczym będącym jednym z elementów przedmiotu zamówienia .

25. Balustrady schodowe zgodnie z opisem 018AC1_PP_A_TX_PFU_001 mają pochwyt ze stali nierdzewnej, natomiast na detalu 018AC1-PP-A-KL-RPW – 701 opisano pochwyt dębowy. Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia , i w tym opisem zawartym w 018AC1_PP_A_TX_PFU_001, pkt 2.10.5.4 – balustrady w klatkach schodowych (SC-2a) zaprojektowano z pochwytem dębowym (jak na rysunku nr018AC1-PP-A-KL-RPW – 701) , natomiast zgodnie z pkt. 2.10.5.5. – pochwyt na ścianie w klatkach schodowych (SC-2b) zaprojektowano z pochwytem ze stali nierdzewnej .

Oba pochwyty są elementami różnych konstrukcji .

26. W przedmiarach Zamawiającego nie ujęto „Rusztów pod urządzenia techniczne na dachu: ramy z C200, opierane co max. 3m na słupkach stalowych z 2C120, mocowane śrubami rozprężnymi do płyty stropodachu. Wielkość w obrysie urządzeń . Wskaźnik zużycia stali 60kg/m2 rzutu” oraz „systemu asekuracji przed upadkiem np. system Totem Safety lub równoważny” opisanych w 018AC1_PP_A_TX_PFU_001.

ODPOWIEDŹ : Przedmiary robót , zgodnie z uwagą zawartą w Załączniku nr 5 SIWZ pełnią rolę wyłącznie pomocniczą . Przedmiotem zamówienia jest doprojektowanie i budowa , więc

przedmiotowe elementy (ich ilość , wielkość itp.) powinny wynikać z projektu wykonawczego będącego w gestii Wykonawcy .

27. W przedmiarze Zamawiającego w pozycjach dotyczących wyposażenia łazienek najemców (męskich i damskich) nie ujęto „Podajników ręczników papierowych Marka: FRANKE Seria: Rodan Model: RODX600ME”. Prosimy o potwierdzenie, że należy je przewidzieć zgodnie z projektem wyposażenia.

ODPOWIEDŹ : Dokumentacja projektowa jako jeden z elementów opisu przedmiotu zamówienia nie wskazuje indywidualnych łazienek / toalet najemców . Przedmiot zamówienia , zgodnie z opisem, ma zostać zrealizowany w formie schell&core a to m. in. oznacza , że w zakresie realizacji są wspólne toalety / sanitariaty i dla nich należy uwzględnić kompletne wskazane w opisie projektu wyposażenia wyposażenie stałe i ruchome .

28. W przedmiarze Zamawiającego dotyczącym WYPOSAŻENIA WNĘTRZ nie ujęto 10szt stolików „Marka: La Cividina, Model: Turi Turi. ”. Prosimy o potwierdzenie, że należy je przewidzieć zgodnie z projektem wyposażenia.

ODPOWIEDŹ : Potwierdzamy- dostawa stolików w ramach WYPOSAŻENIA WNĘTRZ jest to wyposażenie parteru obiektu (strefy ogólnodostępnej) , wykończonej i wyposażonej „ pod klucz „ .

29. W przedmiarze Zamawiającego dotyczącym zakresu „P8 Strop pod warstwami roślinności intensywnej” oraz „P7 Strop pod warstwami drogowymi” nie ujęto szlichty spadkowej 18cm. Prosimy o potwierdzenie, że w ten sposób należy wykonać pokrycie dachów.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający przekazał dokumentację projektową w formie projektu przetargowego , a przedmiotem zamówienia jest : „ Doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i budowa: Airport City Gdańsk Zespół budynków biurowo-usługowych z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogą – etap I (budynek B I)..... „ . Powyższe oznacza , że wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt wykonawczy i w nim powinny być uszczegółowione rozwiązania projektowo-wykonawcze zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Dokumentacją Projektową Przetargową. Tym samym m. in. wszystkie warstwy spadkowe należy projektowo uwzględnić w projekcie wykonawczym i ofercie cenowej .

30. Czy w zakresie zagospodarowania terenu należy przyjąć w ofercie do wykonania następujące elementy:

- ażurowa pergola z fundamentami?
- element wodny?
- schody z betonu architektonicznego?
- budkę dla palących?

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia którego elementami są m. in. dokumentacja projektowa wskazana w Załączniku nr 5 oraz SIWZ wraz z załącznikami i w tym załącznikiem nr 9 punkt 4 .

31. Na tabeli TES pominięto dział ŚLUSARKI dotyczący podziemia. W której pozycji należy go uwzględnić?

ODPOWIEDŹ : Przedmiotowy zakres robót należy uwzględnić w pozycji 1.8.3.4. z opisem „ ślusarka podziemia „

32. Zakres robót drogowych na tabeli TES ujęto w dziale „1.9 Zagospodarowanie terenu” oraz w dziale „7. Drogi, nawierzchnie i układ drogowy”. Prosimy o potwierdzenie, że należy go wycenić w jednym z ww. działów a drugi pozostawić niewypełniony.

ODPOWIEDŹ : Dział 1.9 obejmuje całe zagospodarowanie terenu wskazane w dokumentacji projektowej . W związku z informacją zawartą w Załączniku nr 9 (Roboty Wyłączone) pkt 4 , w dziale 1.9 należy pozostawić „ wolne „ pola , a roboty drogowe należy wykazać w dziale 7 .

33. Prosimy o dookreślenie Przedmiotu Zamówienia. Zgodnie z SIWZ Załącznik 9 „wykończenie w budynku powierzchni innych niż powierzchnie wspólne” jest poza zakresem. Natomiast zgodnie z dokumentacją projektową:

- w zakresie sufitów oznaczono opaskę przyfasadową Su2b w postaci sufitu pełnego z gk

ODPOWIEDŹ : Opaskę opisaną jako Su2B należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

- w zakresie posadzek usług na parterze oznaczono na stropie izolację ze szlichtą łącznie 13cm, zaś na kondygnacjach biurowych podłogę podniesioną wys. 15cm.

ODPOWIEDŹ : Na kondygnacjach powtarzalnych należy wykonać podłogę podniesioną zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia , na parterze w strefie usług posadzkę należy wykonać do warstwy szlichty tj zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia .

- w zakresie wykończenia ścian dla „wykończenia słupów żelbetowych kondygnacji naziemnych” oznaczono „SC.-6f: Tynk cementowo- wapienny, gładź, malowanie 2x farbą zmywalną, kolor biały RAL9016”

ODPOWIEDŹ : wykończenie słupów żelbetowych kondygnacji powtarzalnych naziemnych należy wykonać jako typ Sc-6f tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia .

Prosimy o podanie dokładnych wytycznych dla wykonania przestrzeni usług oraz najmu.

ODPOWIEDŹ : Przedmiot zamówienia jest bardzo precyzyjnie określony opisem przedmiotu zamówienia , którego elementami są m. in. dokumentacja projektowa wskazana w Załączniku nr 5

oraz SIWZ wraz z załącznikami i w tym załącznikiem nr 9 punkt 5 . Precyzyjne odpowiedzi dotyczące wykończenia elementów zawartych w pytaniu jw. zostały określone powyżej przy każdym elemencie .

34. Prosimy o doprecyzowanie opisu robót wyłączonych z przedmiotu zamówienia w pkt.4.

ROBOTY WYŁĄCZONE

Wyposażenie oraz systemy, które nie wchodzi w skład przedmiotu zamówienia – zgodnie z PFU:

1. urządzenia parkingowe (szlabany i słupki/kolumny parkingowe),
2. urządzenia do ładowania samochodów elektrycznych,
3. bankomat,
4. wykonanie zagospodarowania terenu wg rysunku nr 018ACG-PB-A-ZT-PZT-001 w zakresie : zieleni , nasadzeń , pieszych ciągów komunikacyjnych , ławek , stojaków na rowery i innych mebli „ ulicznych „ jako małej architektury , oświetlenia wysokiego , niskiego i akcentowego dotyczącego zagospodarowania terenu , a także strefy wjazdu i wyjazdu wchodzący w skład obszaru dla którego została wykonana dokumentacja projektowa wskazana w załączniku nr 5 niniejszej SIWZ,

Przywołany rysunek dotyczy etapu I i II.

Prosimy o wskazanie, które elementy zagospodarowania terenu należy ująć w wycenie.

ODPOWIEDŹ : Przedmiot zamówienia jest bardzo precyzyjnie określony opisem przedmiotu zamówienia , którego elementami są m. in. dokumentacja projektowa wskazana w Załączniku nr 5 oraz SIWZ wraz z załącznikami i w tym załącznikiem nr 9 punkt 4 .

35 Prosimy o doprecyzowanie jaki zakres należy wycenić w Tabeli Elementów Scalonych w punkcie 1.9. Zagospodarowanie terenu

1.9.1.	Zielień	
1.9.	Zagospodarowanie terenu	
1.9.1.	Zielień	
1.9.2.	Drogi	
1.9.3.	Krawężniki , obrzeża	
1.9.4.	Małaarchitektura	
1.9.5.	Inne	

A jaki w punkcie 7. Drogi, nawierzchnie i układ drogowy


7.	Drogi , nawierzchnie i układ drogowy
7.1.	Roboty ziemne
7.2.	Krawężniki , obrzeża
7.3.	Nawierzchnie
7.4.	Elementy wykończeniowe
8.	Inne

ODPOWIEDŹ : Jak odpowiedź na pytanie nr 32 , tj : Dział 1.9 obejmuje całe zagospodarowanie terenu wskazane w dokumentacji projektowej . W związku z informacją zawartą w Załączniku nr 9 (Roboty Wyłączone) pkt 4 , w dziale 1.9 należy pozostawić „ wolne „ pola , a roboty drogowe należy wykazać w dziale 7 .

36. Prosimy o wskazanie w jakiej pozycji Tabeli Elementów Scalonych należy ująć ekrany multimedialne 2szt (6ekranów), których opis znajduje się w pliku : 018_AC1_specyfikacja wyposażenia. Pozycja nie jest ujęta w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ : Ekrany multimedialne należy ująć w pozycji 3.10 TES z opisem kosztów .

37. Prosimy o wskazanie w którym pomieszczeniu znajduje się urządzenie „wyciągnik ręczny łańcuchowy”. Prosimy o dodatkową specyfikację tego urządzenia. W jakiej pozycji Tabeli Elementów Scalonych należy ująć to urządzenie?

<p>WYCIĄGNIK RĘCZNY ŁAŃCUCHOWY, W pom. punktu zasilającego sieci elektroenergetycznej</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Montaż do sufitu - Udźwig 0,5 T - Typ referencyjny HSM-C21, lub równoważny
--	--	--

ODPOWIEDŹ : Przedmiotowe urządzenie znajduje się w pomieszczeniu nr 0.12 – Punkt Zasilania i należy je ująć w pozycji 8. TES specyfikując opis kosztów .

38. W udostępnionym przedmiarze brakuje pozycji dotyczących wykończenia ścian kondygnacji podziemnych. W której pozycji Tabeli Elementów Scalonych należy ująć to wykończenie?

ODPOWIEDŹ : Wykończenie ścian i w tym także kondygnacji podziemnych należy ująć w pozycji 1.8.1. TES z opisem kosztów .

39. W udostępnionym przedmiarze brakuje pozycji dotyczących paneli informacyjnych (rys. 018AC1_PP_A_WY_D_1110, 018AC1_PP_A_WY_D_1111, 018AC1_PP_A_WY_D_1112). W której pozycji Tabeli Elementów Scalonych należy ująć te elementy?

ODPOWIEDŹ : Panele informacyjne jw. należy ująć w pozycji 3.11 TES z opisem kosztów.

40. W udostępnionym przedmiarze brakuje pozycji dotyczących stolików (sztuk 10)





W której pozycji Tabeli Elementów Scalonych należy ująć te elementy?

ODPOWIEDŹ : Jest to wyposażenie parteru obiektu (strefy ogólnodostępnej) , wykończonej i wyposażonej „ pod klucz „ i należy je ująć w pozycji 7.4. TES specyfikując opis kosztów .

41. W udostępnionym przedmiarze brakuje pozycji dotyczących oznakowania pionowego i poziomego parkingu, przedstawionego na rysunkach

018AC1 PP A RP2 - 1107- POZIOME I PIONOWE OZNAKOWANIA RUCHU KOŁOWEGO NA KONDYGNACJI -2

018AC1 PP A RP1 – 1108 - POZIOME I PIONOWE OZNAKOWANIA RUCHU KOŁOWEGO NA KONDYGNACJI -1



Czy oznakowanie należy ująć w ofercie? Jeżeli tak, to w której pozycji Tabeli Elementów Scalonych?

ODPOWIEDŹ : Tak , oznakowanie poziome i pionowe ruchu kołowego na parkingach podziemnych (obu kondygnacjach) należy ująć w ofercie cenowej w pozycji 1.9.5 TES z opisem kosztów .

42. Czy oznakowanie zakazów palenia przed budynkiem (rys. 018AC1-PP-A-WY-D-1113) należy ująć w ofercie? Jeżeli tak, to w której pozycji Tabeli Elementów Scalonych?


ODPOWIEDŹ : Tak , w pozycji 7.4 TES z opisem kosztów .

43. W udostępnionej dokumentacji dotyczącej bramek Tripod występuje rozbieżność. Wg opisu należy zamontować bramki: 2szt. jednostronny, 1szt. dwustronny. Na rysunkach bramki są wrysowane w dwojaki sposób:



A wg detalu - 018AC1 PP A D – 1115:





Proszę o doprecyzowanie jaki rodzaj bramek należy wycenić?

ODPOWIEDŹ : Bramki TRIPOD należy wykonać i wycenić zgodnie z rysunkiem nr : 018AC1-PP-A-PL-R00-103 , dla których uszczegółowienie zostało zawarte na rysunku nr 018AC1-PP-A-WY-D-1115.

44. Prosimy o informację ile stojaków rowerowych w hali garażowej należy wycenić. Wg przedmiaru jest to ilość 92sztuk, na rysunku 018AC1 PP A RP1 – 102 Rzut kondygnacji -1 jest 61 miejsc dla rowerów, na rysunku 018AC1 PP A RP1 – 1102 – schemat wyposażenia kondygnacji -1 jest 50 +30 = 80 miejsc dla rowerów, a w bilansie miejsc postojowych w opisie technicznym podana jest ilość w parkingu podziemnym 62szt.

Czy w hali garażowej należy wycenić stojaki wg opisu dla stojaków zewnętrznych, tj. np. Systemowy Stojak rowerowy ST.15.04 lub równoważny ?

ODPOWIEDŹ : Ilość stojaków na rowery w budynku B1 to 62 miejsca w parkingu podziemnym, wg poniższego opisu:

STOJAKI NA ROWERY

62 miejsca postojowe: (3 stojaki z 4 miejscami postojowymi; 10 stojaków z 5 miejscami postojowymi)
np. Jednostronne stojaki B2B partner kod: 427006 lub równoważne

- Montaż: do kotwienia do podłoża
- Parametry stojaka na 4 miejsca: długość: 1050 cm, szerokość: 350 cm
- Parametry stojaka na 5 miejsca: długość: 1500 cm, szerokość: 350 cm
- Wykonane z profili stalowych, ogniowo ocynkowane



-21 miejsca na poziomie terenu, według opisu Projektu Architektury Krajobrazu.

45. Prosimy o udzielenie wyjaśnienia - wysokość kabin sanitarnych w toaletach męskich dla najemców w PFU „018AC1_PP_A_TX_PFU_001” wpisano 2,2m natomiast na rysunku „18_AC1-PP-A-SA-RPW-601” oznaczono 3m.

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z rysunkiem nr 18_AC1-PP-A-SA-RPW-601 do wysokości 3 m , tj do poziomu sufitu podwieszono .

46. W której pozycji przedmiaru Zamawiającego uwzględniono styrodur gr. 3cm poniżej poziomu przemarzania gruntu?

ODPOWIEDŹ : Przedmiary robót , zgodnie z uwagą zawartą w załączniku nr 5 SIWZ pełnią rolę wyłącznie pomocniczą . Warstwę izolacji ze styroduru poniżej poziomu przemarzania gruntu należy uwzględnić w poz. 1.3.1.1. TES .

47. W pomieszczeniu 0.10 Usługa II na rys. 018AC1_PP_A_PO_R00_303 oznaczono kompletne wykończenie posadzki na stropie PO-4d tzn. izolacje termiczną, jastrych oraz impregnowane terazzo PANDOMO. Prosimy o informację czy wykończenie w tej postaci należy ująć w ofercie.

ODPOWIEDŹ : Posadzkę w pomieszczeniu nr 0.10 (Usługa II) należy wykonać jak posadzkę w pomieszczeniach nr 0.09 (Usługa I) oraz nr 0.11 (Usługa III) tj. typu PO-9 .

48. W dokumentacji nie zawarto wytycznych wykończenie sufitów, podłóg i ścian dla pom na dachu. Prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ : Wszystkie niezbędne informacje dotyczące posadzek i podłóg na dachu budynku zostały zawarte na rysunku rzutu dachu nr rys. 018AC1-PP-A-PL-RD-106 z uwzględnieniem informacji zawartych na przekrojach poprzecznych stanowiących m. in. elementy opisu przedmiotu zamówienia .

49. Okładzina kątowa schodów TERAZZO np. Dasag. Prosimy o uszczegółowienie tego elementu.

ODPOWIEDŹ : Elementy te zostały szczegółowo opisane i wskazane m.in. na rysunku nr 018AC1-PP-A-KL-RPW-701 stanowiącym element opisu przedmiotu zamówienia .

50. Prosimy o potwierdzenie, czy zamawiający uzna za spełnienie warunku opisanego w rozdziale IV w punkcie 2.1) a., jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem:

- jednego zamówienia obejmującego swoim zakresem przebudowę/rozbudowę/budowę w rozumieniu ustawy prawo budowlane, budynku biurowego o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 40 000 000,- PLN netto i kubaturze minimum 40 000 m³,

- jednej usługi projektowej obejmującej swoim zakresem zaprojektowanie (przebudowa/rozbudowa/budowa w rozumieniu ustawy prawo budowlane) budynku biurowego o kubaturze minimum 40 000 m³.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie warunków udziału i zmienił dotychczasowy warunek z pkt 2.1).a. Zamawiający nie zamierza zmieniać warunków udziału w pozostałym zakresie.

51. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jednakże na dzień składania ofert Wykonawcy nie są znane nazwy firm podwykonawców, Zamawiający nie wymaga wskazywania w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) nazw podwykonawców.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający potwierdza. W przypadku , gdy podwykonawca jest nieznan , należy wskazać zakres prac wraz z informacją, że wykonana to podwykonawca .

Wojciech Płotka

Przewodniczący Komisji Przetargowej