JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	TECTUM Anita Duszyńska ul. Poznańska 4 69-200 Sulęcin REGON: 081105629 NIP: 598-148-21-06
OBIEKT:	Drogi gminne
TEMAT:	Remonty dróg gminnych - ulice Różana, Kwiatowa i Morelowa ETAP I i ulice Malinowa i Morelowa ETAP II w Sulęcinie
ADRES:	dz. nr 423,495/5, 495/1, 495/4, 495/3, 495/2 obręb Sulęcin
BRANŻA: DROGOWA	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
OPRACOWAŁ: inż.Anita Duszyńska	INWESTOR: Urząd Miasta ul.Lipowa 18 69-200 Sulęcin
	TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA: 1:500	NR RYSUNKU: D2
DATA: 07.2017r.	

LEGENDA:

- Remont nawierzchni ETAP II (ulica Malinowa i Morelowa)
- Remont nawierzchni ETAP I (ulica Różana, Kwiatowa i Morelowa)
- Remont nawierzchni opaski bitumiczne ETAP I (ulica Różana)
- Remont nawierzchni opaska z kostki brukowej betonowej ETAP I (ulica Różana)
- Remont nawierzchni korekta nawierzchni ETAP I (ulica Różana)
- Ustawienie krawężnika betonowego przejazdowego 22x15 ETAP I (ulica Różana)
- 495/5 Opis działek
- Granice działek

ETAP I

ETAP II

Początek remontu ulicy Różanej km 0+000 (ETAP I)

Remont opaski wraz z wymianą krawężnika

Koniec remontu ulicy Różanej km 0+078,19

Początek remontu ulicy Malinowej km 0+002,50 (ETAP II)

Początek remontu ulicy Kwiatowej km 0+002,50 (ETAP I)

Łącznik odcinek do remontu L=41,0 m

ulica Morelowa odcinek do remontu L=49,0 m

ulica Morelowa km 0+150,29

ulica Morelowa odcinek do remontu L=210,0 m

Koniec remontu ulicy Malinowej km 0+203,10

Koniec remontu ulicy Kwiatowej km 0+216,89