

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-01	Rozebranie obróbek blacharskich - demontaż parapetów zewnętrznych .	m ²		
		2.7	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
2	KNR-W 4-01 0545-09	Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku	m ²		
		2.7	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
3	KNR K-06 0401-15	Ponowny montaż parapetów zewnętrznych wraz z uszczerzenie silikonem.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią- zabezpieczenie mebli folią	m ²		
		207.7	m ²	207.700	
				RAZEM	207.700
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		119.00+21.94	m ²	140.940	
				RAZEM	140.940
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		207.7	m ²	207.700	
				RAZEM	207.700
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		119.00+230.00	m ²	349.000	
				RAZEM	349.000
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		21.94+3.84	m ²	25.780	
				RAZEM	25.780
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		88.52	m ²	88.520	
				RAZEM	88.520
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		119.00	m ²	119.000	
				RAZEM	119.000
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		230.00	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
12	KNR-W 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych - wykładzina PCV	m ²		
		207.7	m ²	207.700	
				RAZEM	207.700
13	KNR-W 4-01 1212-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - drabina na dach.	m ²		
		5*1	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 2-02 0701-10	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych na kominach wentylacyjnych.	szt.		
		10.00	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR-W 2-02 1029-02	Wymiana maskownicy na elewacji - dostawa i montaż płyty HPL .	m ²		
		6.00*0.5	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 4-02 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściiennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową - WC w łazience	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.000
		1	msc.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-02 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.		
		4	msc.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR-W 4-02 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm	msc.		
		5	msc.	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR 2-17 0137-01	Wymiana kratki wentylacyjnej na ścianie szczytowej budynku - kratka metalowa do przewodów murowanych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNNR 9 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych na oprawy żarowe bryzgoszczelne z gwintem E 27 z żarówką LED o mocy 12W led z kloszem z poliwęglanu do sufitów podwieszanych.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 9 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych na oprawy żarowe bryzgoszczelne z gwintem E 27 z żarówką LED o mocy 12W led z kloszem z poliwęglanu naścienne.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000