

## Przedmiar

Remont drogi gminnej na dz. 509 w m. Paliszewo.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 201/01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym R=0.96 0,400	km	0,4
		razem	km	0,4
<b>Konstrukcja Nawierzchni</b>				
2	Kalkulacja indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 10 cm w gruncie kat 1/4 1600	m2	1 600
		razem	m2	1 600
3	KNR 231/01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 1600	m2	1 600
		razem	m2	1 600
4	Kalkulacja indywidualna	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grub 12 cm 1600	m2	1 600
		razem	m2	1 600
5	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grub 8 cm 1600	m2	1 600
		razem	m2	1 600
<b>Pobocze</b>				
6	KNNR 6 1301/05	Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania 10cm 400	m2	400
		razem	m2	400