

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3111W w Domaniewku, gm. Brwinów
INWESTOR : Starostwo Powiatu Pruszkowskiego
ADRES INWESTORA : ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
SPORZ DZIŁ KALKULACJE : Piotr Krasnod bski (Droqowa)
DATA OPRACOWANIA : 23.09.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.09.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,043	km km	0,043	
				RAZEM	0,043
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głąbokości 26 cm 43,2*2,83	m ² m ²	122,256	
				RAZEM	122,256
3	KNR 2-01 0211-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwzięciami biernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 10 km poz.2*0,26	m ³ m ³	31,787	
				RAZEM	31,787
4	KNR 2-01 0205-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięwzięciami biernymi o pojemności 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 10 km 5,5*1,5*0,52+(5,5+8)/2*2,5*0,78	m ³ m ³	17,453	
				RAZEM	17,453
5	KNR 2-31 0103-04 z.o. 2.13. 9902-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzin poz.2	m ² m ²	122,256	
				RAZEM	122,256
6	KNR 2-31 0402-03 z.o. 2.13. 9902-01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 26-75 pojazdów na godzin 43,2*0,2*0,2	m ³ m ³	1,728	
				RAZEM	1,728
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 43,2*0,1*0,18+43,2*0,1*0,15	m ³ m ³	1,426	
				RAZEM	1,426
8	KNR 2-31 0403-03 z.o. 2.13. 9902-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzin 43,2	m m	43,200	
				RAZEM	43,200
9	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawami cementowymi 43,2	m m	43,200	
				RAZEM	43,200
10	KNNR 6 0111-01 z.o. 2.7. 9902-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) poz.2-(5,5*1,5+(5,5+8)/2*2,5)	m ² m ²	97,131	
				RAZEM	97,131
11	KNNR 6 0105-08 z.o. 2.7. 9902-01	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczone mechanicznie o grubości 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) Krotność = 2 poz.10	m ² m ²	97,131	
				RAZEM	97,131
12	KNNR 6 0502-02 z.o. 2.7. 9902-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej typu Behaton bezfazowy grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) poz.11	m ² m ²	97,131	
				RAZEM	97,131
13	KNNR 6 0104-02 z.o. 2.7. 9902-01	Warstwy odsłaniające z pospółki zagęszczone mechanicznie o grubości 20 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 5,5*1,5+(5,5+8)/2*2,5	m ² m ²	25,125	
				RAZEM	25,125
14	KNNR 6 0111-01 z.o. 2.7. 9902-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) Krotność = 2 poz.13	m ² m ²	25,125	
				RAZEM	25,125
15	KNNR 6 0113-03 z.o. 2.7. 9902-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) poz.14	m ² m ²	25,125	
				RAZEM	25,125

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNNR 6 0105-06 z.o. 2.7. 9902-01	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) poz.15	m ² m ²	 25,125	
				RAZEM	25,125
17	KNNR 6 0502-03 z.o. 2.7. 9902-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej typu Behaton bezfazowy grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) poz.16	m ² m ²	 25,125	
				RAZEM	25,125
18	KNNR 6 0705-02 z.o. 2.7. 9902-01	Oznakowanie poziome jezdni farb chlorokauczukow - linie segregacyjne i krawężnikowe cięte malowane mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 16,32+8,16+3,42	m ² m ²	 27,900	
				RAZEM	27,900
19	KNNR 6 0705-03 z.o. 2.7. 9902-01	Oznakowanie poziome jezdni farb chlorokauczukow - linie segregacyjne i krawężnikowe przerywane malowane mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 3,72+0,6	m ² m ²	 4,320	
				RAZEM	4,320
20	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 42,3*1,5	m ² m ²	 63,450	
				RAZEM	63,450
21	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm poz.20	m ² m ²	 63,450	
				RAZEM	63,450