

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Strzelce Opolskie - wymiana bram garażowych 6szt, bram warsztatowych 3szt, drzwi warsztatowych 2szt.					
1 Bramy garażowe 6szt					
1	KNR-W 4-01	Demontaż istniejących skrzydeł bram garażowych	szt.		
d.1	0902-01 wycena indywidualna	2*6	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - zawiasu bramowego lub haka przytrzymującego	szt.		
d.1	0353-15	6*8	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
3	KNR-W 2-02	Bramy garażowe stalowe dwuskrzydłowe nieocieplone	m ²		
d.1	1032-01 wycena indywidualna	(2,45*2,60)+(2,45*2,55)+(2,43*2,57)+(2,41*2,55)+(2,55*2,55)+(2,45*2,55)	m ²	37,758	
				RAZEM	37,758
4	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0322-03	37,758	m ²	37,758	
				RAZEM	37,758
5	Kaluklacja indywidualna	Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł - po wykutych ościeżnicach bram	kpl.		
d.1		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0725-01	7,60*0,10*6	m ²	4,560	
				RAZEM	4,560
7	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na posadzkach	m ²		
d.1	0211-03	0,10*2,50*6	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
8	KNR-W 4-01	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowania i stemplowania bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłożach - posadzki	m		
d.1	0207-08 analogia	0,10*2,5*6	m	1,500	
				RAZEM	1,500
9	KNR 4-01	Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1	0108-01	2,55*2,55*0,05*6	m ³	1,951	
				RAZEM	1,951
10	KNR-W 4-01	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-08	Krotność = 5 poz.9	m ³	1,951	
				RAZEM	1,951
2 Bramy warsztatowe 3 szt					
11	KNR-W 4-01	Demontaż istniejących skrzydeł bram garażowych	szt.		
d.2	0902-01 wycena indywidualna	2*3	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNR-W 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - zawiasu bramowego lub haka przytrzymującego	szt.		
d.2	0353-15	6*3	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
13	KNR-W 2-02	Bramy garażowe stalowe dwuskrzydłowe nieocieplone	m ²		
d.2	1032-01 wycena indywidualna	(2,80*2,96)+(2,50*2,93)+(2,98*2,97)	m ²	24,464	
				RAZEM	24,464
14	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.2	0322-03	(2,80*2,96)+(2,50*2,93)+(2,98*2,97)	m ²	24,464	
				RAZEM	24,464
15	Kaluklacja indywidualna	Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł - po wykutych ościeżnicach bram	kpl.		
d.2		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.2	0725-01	6,6*0,10*3	m ²	1,980	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-01 d.2 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na posadzkach 0,10*2,80*3	m ² m ²	RAZEM 0,840	1,980 0,840
18	KNR-W 4-01 d.2 0207-08 analogia	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowania i stemplowania bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłożach - posadzki 0,10*2,80*3	m m	0,840	0,840
19	KNR 4-01 d.2 0108-01	Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 2,80*2,97*0,05*3	m ³ m ³	1,247	1,247
20	KNR-W 4-01 d.2 0109-08	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.19	m ³ m ³	1,247	1,247
3		Drzwi warsztatowe pojedyncze nieocieplone.			
21	KNR-W 4-01 d.3 0902-01 wycena indywidualna	Demontaż istniejących skrzydła drzwi. 1	szt. szt.	1,000	1,000
22	KNR-W 4-01 d.3 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - zawiasu bramowego lub haka przytrzymującego 6*1	szt. szt.	6,000	6,000
23	KNR-W 2-02 d.3 1032-01 wycena indywidualna	Drzwi warsztatowe jednoskrzydłowe nieocieplone 1,07*1,96	m ² m ²	2,097	2,097
24	KNR-W 4-01 d.3 0322-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1,07*1,96	m ² m ²	2,097	2,097
25	Kaluklacja in- d.3 dywiduwna	Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł - po wykutych ościeżnicach 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
26	KNR-W 4-01 d.3 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 4,10*0,1	m ² m ²	0,410	0,410
27	KNR-W 4-01 d.3 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na posadzkach 0,10*1,07	m ² m ²	0,107	0,107
28	KNR-W 4-01 d.3 0207-08 analogia	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowania i stemplowania bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłożach - posadzki 0,10*1,07	m m	0,107	0,107
29	KNR 4-01 d.3 0108-01	Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 2,097*0,10	m ³ m ³	0,210	0,210
30	KNR-W 4-01 d.3 0109-08	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.29	m ³ m ³	0,210	0,210
4		Drzwi warsztatowe podwójne nieocieplone.			
31	KNR-W 4-01 d.4 0902-01 wycena indywidualna	Demontaż istniejących skrzydła drzwi. 1	szt. szt.	1,000	1,000
32	KNR-W 4-01 d.4 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - zawiasu bramowego lub haka przytrzymującego 8*1	szt. szt.	8,000	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR-W 2-02 d.4 1032-01 wycena indywidualna	Drzwi warsztatowe dwuskrzydłowe nieocieplone 1,72*2,00	m ² m ²	RAZEM 3,440	8,000 3,440
34	KNR-W 4-01 d.4 0322-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1,72*2,00	m ² m ²	RAZEM 3,440	3,440 3,440
35	Kaluklacja indywidualna d.4	Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł - po wykutych ościeżnicach 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
36	KNR-W 4-01 d.4 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 5,58*0,1	m ² m ²	RAZEM 0,558	0,558 0,558
37	KNR-W 4-01 d.4 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na posadzkach 0,10*1,79	m ² m ²	RAZEM 0,179	0,179 0,179
38	KNR-W 4-01 d.4 0207-08 analogia	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowania i stemplowania bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłożach - posadzki 0,10*1,79	m m	RAZEM 0,179	0,179 0,179
39	KNR 4-01 d.4 0108-01	Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 1,72*2,00*0,05	m ³ m ³	RAZEM 0,172	0,172 0,172
40	KNR-W 4-01 d.4 0109-08	Wywóz gruzu samochodami samowytadowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.39	m ³ m ³	RAZEM 0,172	0,172 0,172
				RAZEM	0,172