

Lp.	Opis robót	Jednostka	Obmiar
1	2	3	4
1	REMONT WYMIENNIKOWNI DEWOŃSKA 3A		
1.1	WYKONANIE NAPRAW ATTYK		
1	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach attyk	m2	22,93
2	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	8,00
3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - klamry stalowe	t	0,02
4	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - uzupełnienie pęknięć zaprawą naprawczą i żywicą	m2	0,14
5	Uzupełnienie ubytków w miejscach zbitych tynków	m2	22,93
6	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - siatka z włókna szklanego, klej	m2	22,93
7	Jednokrotne gruntowanie	m2	22,93
8	Dwukrotne malowanie elewacji farbą - ściany płaskie Krotność = 2	m2	22,93
1.2	ELEWACJA		

9	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 10%	m2	13,19
10	Zeskrobanie i zmycie starej farby - zeskrobanie starej farby ze ścian elewacji oraz murków	m2	118,73
11	Uzupełnienie ubytków w miejscach zbitych tynków	m2	13,19
12	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - siatka z włókna szklanego, klej	m2	13,19
13	Jednokrotne gruntowanie	m2	131,92
14	Dwukrotne malowanie elewacji farbą olejną - cokół wys. 25 cm Krotność = 2	m2	9,65
15	Dwukrotne malowanie elewacji farbą - ściany płaskie Krotność = 2	m2	131,92
16	Dwukrotne malowanie elewacji farbą - ościeża Krotność = 2	m2	1,62
17	Powłoka antygraffiti	m2	131,92
1.3	CZYSZCZENIE I MALOWANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH		
18	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	24,76
19	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m2	24,76

20	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m2	24,76
21	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych	m2	24,76
1.4	DACH		
22	Pokrycie dachów papką termozgrzewalną - przyjęto naprawę częściową w kilku miejscach ok. 12 m2	m2	12,00
23	Uszczelnienie wentylatorów taśmą dekarską szer.15 cm oraz silikonem dekarским	m	14,40
1.5	OPASKA Z PŁYT CHODNIKOWYCH - WYPROFILOWANIE		
24	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm - Rozbiórka opaski betonowej	m2	26,67
25	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10cm)	m2	26,67
26	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (Ułożenie płyt chodnikowych w rozmiarze 50x50cm na podsypce cementowo-piaskowej) - ponowny montaż płyt chodnikowych z demontażu - przyjęto wymianę 10% uszkodzonych płyt	m2	26,67

1.6	ROBOTY TOWARZYSZĄCE		
27	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 20 km (tynki, itp.)	m3	1,81
28	Utylizacja materiałów z rozbiórki (tynki, itp.)	m3	6,24