

# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

42-600 TARNOWSKIE GÓRY UL. PYSKOWICKA 54

[www.zdp.tgory.pl](http://www.zdp.tgory.pl)

tel./fax.: (32) 285-48-62

[zdp@zdp.tgory.pl](mailto:zdp@zdp.tgory.pl)

Załącznik nr 8 do SWZ

DZP.14.17.10.2024

Tarnowskie Góry 15.10.2024r.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „**Remont drogi powiatowej nr 3275 S ul. Wolności w Zbroślawicach**”

Roboty obejmują wykonanie remontu ul. Wolności w Zbroślawicach od km 9+090 do 10+290 (rejon od nr 81 do 21)

2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

45233140-2 – Roboty drogowe

45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

45233251-3 – Wymiana nawierzchni

45232450-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy upustów

45232453-2 - Roboty budowlane w zakresie upustów

3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi powiatowej nr 3275S ul. Wolności w Zbroślawicach.

W ramach robót należy wykonać w szczególności:

- a) Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na średnią głębokość 10 cm
- b) Rozbiórka istniejących krawężników
- c) Remont chodników (zgodnie z zaznaczonym obszarem na planie sytuacyjnym) – rozbiórka istniejącej nawierzchni i ułożenie nawierzchni z częściowo nowej częściowo odzyskowej kostki brukowej betonowej
- d) Ułożenie nowych krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej
- e) Remont odwodnienia – remont wybranych istniejących wpustów odwodnienia ulicznego
- f) Profilowanie i wykonanie poboczy
- g) Profilowanie istniejących rowów przydrożnych
- h) Ułożenie warstw bitumicznych na jezdni: warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych
- i) Odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego ulicy

Uwagi wykonawcze:

# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

42-600 TARNOWSKIE GÓRY UL. PYSKOWICKA 54

[www.zdp.tgory.pl](http://www.zdp.tgory.pl)

tel./fax.: (32) 285-48-62

[zdp@zdp.tgory.pl](mailto:zdp@zdp.tgory.pl)

---

- Miejsce prowadzenia robót należy oznakować w sposób zgodny z warunkami określonymi w załącznikach 1-4 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu. Koszty opracowania projektu organizacji na czas prowadzenia robót, wykonania oraz utrzymania oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca.
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania istniejących sieci podziemnych.
- Przed przystąpieniem do robót należy wykonać pomiar wysokościowy w szczególności w miejscach zjazdów po posesji oraz włączenia w istniejącą sieć dróg. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną.
- Punkty geodezyjne podlegające ochronie należy zachować, a w przypadku ich zniszczenia odtworzyć.
- Na zagęszczonym podłożu gruntowym oraz na zagęszczonej podbudowie należy wykonać badania wskaźnika zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia.
- Wykonawca robót na każdym etapie prac bezwzględnie musi zapewnić dojazd od posesji.
- Docinanie materiałów betonowych bezwzględnie należy wykonywać na mokro przy użyciu narzędzi do tego przystosowanych.
- Włączenia do istniejących studni kanalizacyjnych należy wykonać poprzez osadzenie w ścianie studni na bezskurczowej zaprawie montażowej systemowego przejścia szczelnego (tzw. wkładki in-situ) gwarantującej pełną szczelność. Włączenie to wykonać bez naruszenia stateczności konstrukcji studni. W razie potrzeby należy uszczelnić przejścia kanałów przez ściany studni oraz odpowiednio wyprofilować kinety i uzupełnić ubytki materiałowe w ścianach studni.
- Do wykonania przykanalików należy stosować rury lite PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m<sup>2</sup> o średnicy Dz200 mm, łączone kielichowo na uszczelkę gumową. Rury powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1401 oraz PN-EN 13476 oraz posiadać dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych wydane przez GIG Katowice.
- Wpusty uliczne należy wykonać ze studzienką betonową  $\varnothing$  500, z osadnikiem i pierścieniem podtrzymującym wpust. Krata z żeliwa sferoidalnego klasy D400 o wymiarach 400x600, z zawiasem, zamykana na rygiel.
- Wycena powinna obejmować wszelkie roboty towarzyszące i wykończeniowe wraz z odtworzeniem terenu przyległego do stanu pierwotnego.

# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

42-600 TARNOWSKIE GÓRY UL. PYSKOWICKA 54

[www.zdp.tgory.pl](http://www.zdp.tgory.pl)

tel./fax.: (32) 285-48-62

[zdp@zdp.tgory.pl](mailto:zdp@zdp.tgory.pl)

---

4. Zakres robót budowlanych został ujęty w Przedmiarze robót. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się w terenie z aktualnym stanem technicznym DP 3275S oraz opracuje ofertę obejmującą należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Cena oferty brutto musi obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonywaniem kompletnego przedmiotu zamówienia.

6. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego zaproszenia i że stosownie do nich wyceni swoją ofertę.

7. Miejsce prowadzenia robót należy oznakować w sposób zgodny z warunkami określonymi w załącznikach 1-4 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu. Koszty opracowania projektu organizacji (jeśli jest wymagany) na czas prowadzenia robót, wykonania oraz utrzymania oznakowania tymczasowego przez cały okres realizacji zadania ponosi Wykonawca.

8. Roboty drogowe będą realizowane w koordynacji z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w Zbrosławicach, w przypadku otrzymania finansowania na remont wodociągu w ul. Wolności. Wykonawca robót drogowych będzie w stałym kontakcie z przedstawicielami GZK Sp. z o.o. oraz opracuje wspólny harmonogram robót. Przed przystąpieniem do robót zostanie zwołana narada celem skoordynowania robót w pasie drogowym ul. Wolności. Każdorazowo Wykonawca robót drogowych będzie odbierał protokolarnie obszar robót od GZK Sp. z o.o. po dokonaniu odpowiednich badań.

GZK Sp. o.o. realizować będzie wyprzedzająco prace związane z awaryjnym remontem sieci wodociągowej. Zakres robót odtworzeniowych leżących po stronie GZK: odtworzenie naruszonej nawierzchni do warstw bitumicznych (w przypadku naruszenia konstrukcji jezdni) i/lub do dolnych warstw konstrukcji chodnika (w przypadku naruszenia konstrukcji chodnika). GZK będzie realizować w zdecydowanej większości prace metodami bezwykopowymi zarówno dla sieci jak i przyłączy minimalizując ingerencję w konstrukcję pasa drogowego.

9. Termin realizacji zamówienia: **do 31.10.2025r.** Termin rozpoczęcia prac dla Wykonawcy nie wcześniej niż kwiecień/maj 2025 r. (mając na uwadze wyprzedzające prace nad siecią wodociągową), a następnie zgodnie z harmonogramem pomiędzy podmiotami zgodnie z pkt. 8

## 10. Załączniki

- Przedmiar robót
- Plan sytuacyjny

# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

42-600 TARNOWSKIE GÓRY UL. PYSKOWICKA 54

[www.zdp.tgory.pl](http://www.zdp.tgory.pl)

tel./fax.: (32) 285-48-62

[zdp@zdp.tgory.pl](mailto:zdp@zdp.tgory.pl)

---

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych