

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1127W**  
**POLEGAJĄCA NA BUDOWIE WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W M. BOBREK KOLONIA**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	—	<b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,065		
2			- inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót	kpl	1		
—	—	D.01.02.04.	<u>Rozbiórka elementów dróg i ulic</u>	—	—	—	—
3			- rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 4cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy. (na trasie przykanalików i wpustów)	m2	6		
4			- rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego lub gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm nad przykanalikami i wpustami wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy.	m2	6		
5			- rozbiórka krawężników betonowych wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy.	m	32		
6			- rozbiórka obrzeży betonowych wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy.	m	37		
7			- rozbiórka wygradzeń stalowych wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy.	m	3		
8			- demontaż tarcz znaków konwencjonalnych (D-6, T-27) przeznaczonych do ponownego wykorzystania w obrębie budowy.	szt	4		
9			- demontaż tarcz znaków konwencjonalnych wraz z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora. Materiał z rozbiórki pozostaje własnością Inwestora.	szt	5		
10			- demontaż słupków do znaków wraz z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora. Materiał z rozbiórki pozostaje własnością Inwestora.	szt	5		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 01.00.00</b>	—	—	—	—
—	45233000-9	—	<b>ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG</b>	—	—	—	—
—	—	D.02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	—	—	—	—
—	—	D.02.01.01	<u>Wykonanie wykopów i nasypów</u>	—	—	—	—
11			- wykonanie koryta pod konstrukcję poszerzenia jezdni na głębokość do 45cm z wywozem gruntu poza teren budowy	m2	11		
12			- wykonanie koryta pod konstrukcję odtworzenia jezdni na głębokość do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy	m2	6		
13			- wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika dla pieszych na głębokość do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy	m2	87		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 02.00.00</b>	—	—	—	—
—	—	D.03.00.00	<b>ODWODNIENIE DRÓG</b>	—	—	—	—
—	—	D.03.02.01	<u>Kanalizacja deszczowa</u>	—	—	—	—
14			- wykonanie studzienki ściekowej D-500mm z osadnikiem głębokości 0,5m dla wpustów ulicznych wraz z osadzeniem na pierścieniu odciążającym wpustu żeliwnego o wym. 62x42cm.	szt.	2		
15			- wykonanie przykanalików z rur PVC SN8 ze ścianką litą o śred. 160 mm z wylotem do studni rewizyjnej.	m	11		
16			- wykonanie studni rewizyjnej żelbetowej o średnicy 1000mm głębokości do 1,5m	szt	1		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 03.00.00</b>	—	—	—	—
—	—	D.04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—	—	—
17			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	104		

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1127W**  
**POLEGAJĄCA NA BUDOWIE WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W M. BOBREK KOLONIA**

—	—	D.04.02.01.	<u>Warstwa odsączająca</u>	—	—	—	—
18			- warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm (chodniki)	m2	87		
19			- warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm (poszerzenie i odtworzenie jezdni)	m2	17		
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—	—	—
20			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	17		
21			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	50		
22			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	17		
23			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	50		
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—	—	—
24			- warstwa podbudowy chodnika z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10cm	m2	87		
25			- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 25cm (poszerzenie i odtworzenie jezdni)	m2	17		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 04.00.00</b>	—	—	—	—
—	—	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—	—	—
26			- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 4cm (KR2)	m2	17		
27			- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm (KR2) (poszerzenie i odtworzenie jezdni)	m2	17		
—	—	D.05.03.11/1	<u>Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</u>	—	—	—	—
28			- frezowanie korekcyjne na grub. do 4cm (skosy najazdowe na wyniesione przejście)	m2	5		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 05.00.00</b>	—	—	—	—
—	—	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	—	—	—	—
—	—	D.06.02.01	<u>Przepusty pod zjazdami i rowy kryte</u>	—	—	—	—
29			- wykonanie kompletnego rowu krytego z rur PVC o średnicy 30cm	m	16		
30			- wykonanie zakończeń kołnierzyowych z prefabrykowanych elementów żelbetonowych do rur o średnicy 30cm	szt	1		
—	—	D.06.04.01	<u>Rowy drogowe</u>	—	—	—	—
31			- oczyszczenie rowów przydrożnych z namulów z profilowaniem dna i skarp oraz wywiezieniem gruntu poza teren budowy.	m	38		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 06.00.00</b>	—	—	—	—
—	—	<b>D.07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	—	—	—	—
—	—	D.07.01.01	<u>Oznakowanie poziome</u>	—	—	—	—
32			- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie przerywane (P-7c)	m2	7,6		
33			- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie na przejściach i skrzyżowaniach (P-10, P-25)	m2	13,6		
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—	—	—
34			- ustawienie słupków do znaków	szt.	12		
35			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu A-7, A-11a z grupy średnich, folia odbłaskowa II typu	szt.	3		
36			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu B-33, B-34 z grupy średnich, folia odbłaskowa II typu	szt.	3		
37			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-1, D-15 z grupy średnich, folia odbłaskowa II typu	szt.	4		

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1127W**  
**POLEGAJĄCA NA BUDOWIE WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W M. BOBREK KOLONIA**

38			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu E-2a z grupy średnich, folia odbłaskowa II typu	szt.	2		
39			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T-1 z grupy średnich, folia odbłaskowa II typu	szt.	2		
40			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych uzyskanych z rozbiórki (D-6, T-27)	szt.	4		
—	—	D.07.06.02	<u>Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych</u>	—	—	—	—
41			- ustawienie słupków blokujących biało-czerwonych U-12c	szt.	1		
42			- przestawienie wygrodenia segmentowego U-12a w nową lokalizację	m	7		
—	—	D.07.07.01	<u>Oświetlenie dróg</u>	—	—	—	—
43			- montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z lampami solarnymi oraz bateriami słonecznymi	kpl	2		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 07.00.00</b>	—	—	—	—
—	—	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	—	—	—	—
—	—	D.08.01.01.	<u>Krawężniki betonowe</u>	—	—	—	—
44			- ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym.15x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na ławie betonowej z oporem C12/15	m	82		
—	—	D.08.02.01.	<u>Chodniki z betonowych płyt chodnikowych</u>	—	—	—	—
45			- wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5cm z "wypustkami" dla osób niepełnosprawnych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 4cm.	m2	3		
—	—	D.08.02.02.	<u>Chodniki z betonowej kostki brukowej</u>	—	—	—	—
46			- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3cm	m2	87		
47			- przełożenie chodnika (rozbiórka i ponowne ułożenie na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm) z kostki betonowej	m2	51		
—	—	D.08.03.01	<u>Obrzeża betonowe</u>	—	—	—	—
48			-ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej (wzdłuż peronu)	m	74		
—	—	D.08.07.01.a	<u>Progi zwalniające na jezdni</u>	—	—	—	—
49			- wykonanie progów zwalniających płytowych U-16b (wyniesione przejście dla pieszych) z betonu asfaltowego AC-11S o wymiarach 5,0x5,5m; wysokości 10cm oraz skosach najazdowych szerokości 1,0m	m2	39		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 08.00.00</b>	—	—	—	—
—	—	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>	—	—	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—	—	—
50			- przebudowa zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej (rozbiórka i ponowne odtworzenie z wykorzystaniem podsypki cementowo - piaskowej)	m2	18		
—	—	D.10.10.10	<u>Roboty dodatkowe</u>	—	—	—	—
51			- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	4		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 10.00.00</b>	—	—	—	—
<b>OGÓLEM</b>				—	—		
<b>PODATEK VAT [23%]</b>				—	—		
<b>OGÓLEM [BRUTTO]</b>				—	—		