

PRZEDMIAR ROBÓT
"BUDOWA MOSTU PRZEZ RZĘKĘ MOŁSTOWA
W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR850005Z GRĄD - STRZYKOCIN"

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5
1.	Rozbiórka istniejącego mostu o konstrukcji stalowo-drewnianej	kpl.	1	
2.	Tyczenie obiektu mostowego L=19,0m	kpl.	1	
3.	Wykonanie grodzi ze ścianki szczelnej stalowej h=4,0m	m ²	179,20	
4.	Wbicie pali prefabrykowanych żelbetowych o wymiarach 30x30 L=8,0m	szt.	16	
5.	Wykonanie podkładu betonowego C15/20	m ³	10,24	
6.	Wykonanie zbrojenia ławy fundamentowej ze stali BSt500b - AIII	kg	4 648,760	
7.	Betonowanie ław fundamentowych z betonu C30/40	m ³	61,440	
8.	Zbrojenie trzonów przyczółków - korpusów	kg	2 191,880	
9.	Betonowanie korpusów przyczółków z betonu C30/37	m ³	39,520	
10.	Zbrojenie ciosów podłożyskowych stalą BSt500b - AIII	kg	172,600	
11.	Betonowanie ciosów podłożyskowych betonem C35/45	m ³	0,853	
12.	Zbrojenie skrzydeł stalą BSt500b-AIII	kg	678,720	
13.	Betonowanie skrzydeł betonem C30/37	m ³	10,984	
14.	Montaż łożysk elastomerowych	szt.	4	
15.	Zbrojenie dwóch poprzecznic podporowych stalą BSt500b - AIII	kg	1 242,510	
16.	Betonowanie poprzecznic podporowych betonem C30/37	m ³	14,637	
17.	Montaż belek prefabrykowanych mostowych typu "T" 18,5	szt.	6	
18.	Zbrojenie płyty pomostu stalą BSt500b-AIII	kg	9 050,490	
19.	Betonowanie płyty pomostu betonem C30/37	m ³	32,110	
20.	Montaż kotew talerzowych	szt.	10	
21.	Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej modyfikowanej BSB	m ²	128,050	
22.	Wykonanie sączków odprowadzających wodę znad izolacji	szt.	8	
23.	Wykonanie drenażu płyty pomostu	mb	38,000	
24.	Wykonanie warstwy ochronnej izolacji z asfaltu twardo-łanego gr.4,0cm	m ²	88,600	
25.	Montaż krawężników kamiennych mostowych 18x20	mb	51,200	
26.	Zbrojenie opasek podporęczowych (kap) stalą BSt500b-AIII	kg	108,510	
27.	Betonowanie kap betonem C30/37	m ³	4,540	
28.	Montaż barieroporeczy	mb	45,400	
29.	Montaż desek gzymsowych z polimerobetonu h=0,5m	mb	45,400	
30.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr.4,0cm	m ²	80,650	
31.	Wykonanie nawierzchnioizolacji kap	m ²	23,640	
32.	Zbrojenie płyt przejściowych stalą BSt500b-AIII	kg	1 800,000	
33.	Betonowanie płyt przejściowych betonem C30/37	m ³	9,000	
34.	Wykonanie izolacji powłokowych - 2-krotne	m ²	173,200	
35.	Zasyпки przyobiektove	m ³	148,600	
36.	Ziemne roboty drogowe	m ³	129,370	
37.	Budowa nasypów na dojazdach	m ³	1 405,200	
38.	Wykonanie podbudowy z gruntu cementu C1,5/2,0 grubości 0,10m	m ²	131,000	
39.	Wykonanie nawierzchni kruszywowej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr.0,2m zagęszczanej mechanicznie	m ²	131,000	
40.	Humusowanie i obsiew trawą skarp nasypu i stożków	m ²	65,000	
41.	Wykonanie narzutu kamiennego z otoczków jako wypełnienie górnej powierzchni ścianki szczelnej	m ³	4,800	
42.	Czasowa Organizacja Ruchu	kpl.	1	
RAZEM				