


WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT LOKALU



OZNACZENIA

- PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - ZASILANIE RURA ZESPOLONA STABI SDR 7,4
- PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - POWRÓT RURA ZESPOLONA STABI SDR 7,4
- RURA OSŁONOWA NA PRZEJŚCIU PRZEZ PRZEGRODĘ

PRZEWODY ROZPROWADZIĆ W SYSTEMIE DWURUROWYM PRZYPODŁOGOWO PO OBWODZIE STREFY OGRZEWANEJ.  
GRZEJNIKI PODŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW KĄTOWYCH.  
**KCO+CWU** - PROJEKTOWANY KOCIOŁ GAZOWY DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA  
**CV22-60 1,200m, CV11-60 0,600m** - GRZEJNIKI STAŁOWE PŁYTOWE PURMO VENTIL COMPACT, Z WBUDOWANYM ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM, TYP 165 11 62-66 FIRMY OVENTROP, DOLNOZASILANY Z BLOKIEM ZAWOROWYM PROSTYM ODCINAJĄCYM.  
**SAC 0704 0,400m** - GRZEJNIK ŁAZIENKOWY PURMO SANTORINI C, TYP SAC07 04, SZEROKOŚĆ L = 400mm, WYSOKOŚĆ H = 714mm.  
GRZEJNIK ŁAZIENKOWY DOPOSAŻYĆ W ZAWÓR TERMOSTATYCZNY (NA ZASILANIU) I ZAWÓR ODCINAJĄCY GRZEJNIKOWY (NA POWROCIE)  
WSZYSTKIE GRZEJNIKI DOPOSAŻYĆ W GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

PROJEKT TECHNICZNY		
NAZWA OBIEKTU BUD.	BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W LOKALU MIESZKALNYM W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU WIELORODZINNYM	BRANŻA SANITARNA
ADRES OBIEKTU:	UL. CISOWA 25A M.5 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWID. 106201_1.0013.177/4	SKALA 1:50
PROJEKTANT	MGR INŻ. JAKUB SZAJEWSKI LOD/1605/POOS/11 <small>uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, went., gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</small>	DATA 10.05.2024
RYSUNEK NR 1	RZUT LOKALU Z INSTALACJĄ C.O.	