

Przedmiar robót

Obiekt „Remont drogi leśnej Żuków nr inw. 220/1051 w m. Łobozew Dolny”
Kod CPV 45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów,
budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

mgr inż. Włodzisław Radwański
oprac. bud. do projektowania bez ograniczeń
z specjalności konstrukcyjno-budowlanej
38-500 SANOK, STROŻE MAŁE 74
tel. 013 46 58 541 Nr ew. 37/2003

Tabela przedmiaru robót

„Remont drogi leśnej Żuków nr inw 220/1051 w m. Łobozew Dolny”.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Oczyszczenie rowu z namułu		
1	KNR 2-31 1403/04	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia zostaną wskazane podczas realizacji robót	m	920
			2. Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utwardzenie dł. 1km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót		
2	KNR 2-31 1004/06	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu		
			4+000 - 4+393 393*3,5	m2	1 375,5
			4+403 - 5+115 712*3,5	m2	2 492
			5+120 - 5+882 762*3,5	m2	2 667
			mijanka 1 135	m2	135
			mijanka 2 160	m2	160
			mijanka 3 180	m2	180
			mijanka 4 125	m2	125
			mijanka 5 140	m2	140
			razem	m2	7 274,5
3	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2		
			4+000 - 4+393 393*3,5	m2	1 375,5
			4+403 - 5+115 712*3,5	m2	2 492
			5+120 - 5+882 762*3,5	m2	2 667
			mijanka 1 135	m2	135
			mijanka 2 160	m2	160
			mijanka 3 180	m2	180
			mijanka 4 125	m2	125
			mijanka 5 140	m2	140
			razem	m2	7 274,5
4	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni kłincem 4/31,5 uzupełnienie ubytków 2-5cm		
			7274*0,03	m3	218,22
			razem	m3	218,22
5	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni grysem 4/8 uzupełnienie ubytków do 2cm		
			7274*0,02	m3	145,48
			razem	m3	145,48
6	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01a	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2		
			4+000 - 4+393 393*3,5	m2	1 375,5
			4+403 - 5+115 712*3,5	m2	2 492
			5+120 - 5+882 762*3,5	m2	2 667
			mijanka 1 135	m2	135
			mijanka 2 160	m2	160
			mijanka 3 180	m2	180
			mijanka 4 125	m2	125
			mijanka 5 140	m2	140
			razem	m2	7 274,5
7	KNR 2-31 1002/02	D 05.03.08b	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2)		
			4+000 - 4+393 393*3,5	m2	1 375,5
			4+403 - 5+115 712*3,5	m2	2 492
			5+120 - 5+882 762*3,5	m2	2 667
			mijanka 1 135	m2	135
			mijanka 2 160	m2	160
			mijanka 3 180	m2	180
			mijanka 4 125	m2	125
			mijanka 5 140	m2	140
			razem	m2	7 274,5
8	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.08b	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2)		
			4+000 - 4+393 393*3,5	m2	1 375,5
			4+403 - 5+115 712*3,5	m2	2 492
			5+120 - 5+882 762*3,5	m2	2 667
			mijanka 1 135	m2	135

Tabela przedmiaru robót

„Remont drogi leśnej Żuków nr inw 220/1051 w m. Łobozew Dolny”.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			mijanka 2 160	m2	160
			mijanka 3 180	m2	180
			mijanka 4 125	m2	125
			mijanka 5 140	m2	140
			razem	m2	7 274,5
9	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.09a	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2)		
			4+000 - 4+393 393*3,5	m2	1 375,5
			4+403 - 5+115 712*3,5	m2	2 492
			5+120 - 5+882 762*3,5	m2	2 667
			mijanka 1 135	m2	135
			mijanka 2 160	m2	160
			mijanka 3 180	m2	180
			mijanka 4 125	m2	125
			mijanka 5 140	m2	140
			razem	m2	7 274,5
			<i>Uzupełnienie poboczy</i>		
10	KNR 2-31 0204/04	D 05.01.04a	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu śr. 3cm		
			4+000 - 4+393 393*1,5	m2	589,5
			4+403 - 5+115 712*1,5	m2	1 068
			5+120 - 5+882 762*1,5	m2	1 143
			razem	m2	2 800,5
			3. Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP		
11			Montaż wodołapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist nawierzchni , wykonaniem ławy betonowej , odbudową nawierzchni. Dł. wodołapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robót.	kpl.	3

Spis działów przedmiaru robót

„Remont drogi leśnej Żuków nr inw 220/1051 w m. Łobozew Dolny”.

Nr	Opis
1.	Oczyszczenie rowu z namułu
2.	Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utwardzenie dł. 1km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót
3.	Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP