

Numer pozycji	Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena jednostkowa [PLN]	Ilość	Wartość [PLN]
<b>REMONT DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ DZ . NR 203/30 M. WAWRÓW</b>					
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
D-01.01.01	Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem powykonawczym	km		0,059	
D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z tłucznia, grubość nawierzchni do 20 cm	m <sup>2</sup>		205,28	
<b>2</b>	<b>KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA</b>				
D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-VI gł. Koryta od 20 cm	m <sup>2</sup>		252,20	
<b>3</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
D-04.05.01.	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, grubość 10cm o wytrzymałości Rm=2,5MPa	m <sup>2</sup>		252,20	
<b>4</b>	<b>NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW ŁAMANYCH</b>				
D-05.02.01.	Wykoanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna grubość warstwy 20cm 0/31,5 (skała lita)	m <sup>2</sup>		205,28	
<b>5</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
D-06.01.01.	Plantowanie skarp nasypów i wykopów - pobocze humusowanie gr. 10cm	m <sup>2</sup>		87,98	
			<b>KOSZTY OGOŁEM (netto)</b>		
			<b>KOSZTY OGOŁEM (brutto)</b>		