

<i>Numer pozycji</i>	<i>Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Ilość</i>
REMONT DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ DZ . NR 203/30 M. WAWRÓW			
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
D-01.01.01	Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem powykonawczym	km	0,059
D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z tłucznia, grubość nawierzchni do 20 cm	m ²	205,28
2	KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA		
D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-VI gł. Koryta od 20 cm	m ²	252,20
3	PODBUDOWY		
D-04.05.01.	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, grubość 10cm o wytrzymałości Rm=2,5MPa	m ²	252,20
4	NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW ŁAMANYCH		
D-05.02.01.	Wykoanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna grubość warstwy 20cm 0/31,5 (skała lita)	m ²	205,28
5	ROBOTY WYKONCZENIOWE		
D-06.01.01.	Plantowanie skarp nasypów i wykopów - pobocze humusowanie gr. 10cm	m ²	87,98