UWAGA

W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej niezależna jednostka opracowuje na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę techniczną, pożarowo-budowlaną, której zakres obejmuje cały budynek, w którym zlokalizowana jest Centralna Sterylizatornia. Jeżeli w ekspertyzie (i odstępstwie od obowiązujących przepisów technicznych wydanym przez Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej) zawarte zostaną zalecenia i wymagania do spełnienia dotyczące obszaru Centralnej Sterylizatorni, to są one dla Wykonawcy obiektu obowiązkowe do spełnienia, jako warunek konieczny ukończenia robót budowlanych i uzyskania niezbędnych odbiorów. Jakiekolwiek opracowania projektowe niezbędne do wykonania, a wynikające z ww. ekspertyzy bądź odstępstwa nie są objęte niniejszą dokumentacją projektową.

UWAGI:

1. Przed realizacją robót związanych z budową kanalizacji podposadzkowej sprawdzić rzeczywiste rzędne zagłębienia istniejących przyłączy kanalizacyjnych i studzienek, do których zostaną włączone projektowane odcinki kanalizacji podposadzkowej.
2. Nie jest znana lokalizacja, zagłębienie oraz wymiary istniejących fundamentów budynku. Wykonawca robót zobowiązany jest do uwzględnienia w wycenie prac kosztów dodatkowych prac związanych ze zmianą przebiegu i zagłębienia kanalizacji kolidującej z istniejącymi fundamentami.
3. W miejscach przejść przez ściany fundamentowe budynku lub pod fundamentami należy zastosować rury ochronne PVC SN8.
4. Niewykluczone jest istnienie sieci i innej infrastruktury podziemnej niewykazanej na mapie do celów projektowych i w projekcie.
5. W przypadku wystąpienia różnic poziomów pomiędzy przyłączem i instalacją podposadzkową wykonać rewizję przy budynku (zgodnie z zamieszczonym na niniejszym rysunku schematem).

UWAGI OGÓLNE

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Rysunki branży sanitarnej rozpatrywać łącznie z częścią opisową.
- Rysunki branży sanitarnej rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz z częściami opisowymi pozostałych branż.
- Przed wykonaniem otworów instalacyjnych należy potwierdzić ich lokalizację oraz wymiary z projektem instalacji elektrycznych oraz z projektem konstrukcji.
- Lokalizację i wymiary otworów w stropach oraz w ścianach pokazono na rysunkach projektu konstrukcji. W przypadku zmian, skonsultować się z projektantem konstrukcji oraz architektury.
- W przypadku konieczności wykonania nadproża nad projektowanym otworem w ścianach działowych murowanych, należy zastosować typowe naproża prefabrykowane
- Przed realizacją należy dokonać pomiarów geodezyjnych części istniejącej oraz terenu celem potwierdzenia przyjętych rozwiązań w zakresie dowiązania wysokościowego do obiektu istniejącego oraz terenu.

Faza	Nr rysunku					Index
5	6	Z	S	5	0	0 1

Rewizja przy budynku
(połączenie przyłącza z instal. podposadzkową)



1:100

1:250

Poziom porównawczy 145,00 m n.p.m.



| | | | | |